

DOKUMEN



**PERATURAN DESA JEKULO
NOMOR 05 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKP Desa)
TAHUN ANGGARAN 2023**

**PEMERINTAH DESA JEKULO
KECAMATAN JEKULO
KABUPATEN KUDUS**

DOKUMEN



**PERATURAN DESA JEKULO
NOMOR 05 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKP Desa)
TAHUN ANGGARAN 2023**

**PEMERINTAH DESA JEKULO
KECAMATAN JEKULO
KABUPATEN KUDUS**



PERATURAN DESA JEKULO

**NOMOR : 05 TAHUN 2022
TENTANG**

**RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA JEKULO
KECAMATAN JEKULO KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JEKULO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pemerintahan Desa, diperlukan perencanaan kegiatan pembangunan tahun 2023 sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh dan bertahap ;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Desa Jekulo tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Jekulo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus Tahun 2020 - 2025, perlu menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu membentuk Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Jekulo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;
4. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2006 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 88) ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 17 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2006 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 90) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus tahun 2008 Nomor 9, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12);
7. Peraturan Bupati Kudus Nomor 14 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2006 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 14) ;
8. Peraturan Bupati Kudus Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir Peraturan Bupati Kudus Nomor 12 tahun 2007 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 15 tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus

tahun 2013 Nomor 12 ;

9. Peraturan Desa Jekulo Nomor 02 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Jekulo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus Tahun 2020 - 2025.

Memperhatikan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Jekulo tanggal 26 Juli 2022 Nomor Tahun 2022 tentang Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Kepala Desa Jekulo tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Jekulo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus Tahun 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA JEKULO TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH PDESA JEKULO KECAMATAN JEKULO KABUPATEN KUDUS TAHUN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Jekulo
2. Kepala Desa adalah Kepala Desa Jekulo
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Perencanaan adalah suatu proses untuk

menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

7. Pembangunan Desa adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen Desa dalam rangka mencapai tujuan Desa dan masyarakatnya.
8. Sistem Perencanaan Pembangunan Desa adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat di Desa.
9. Rencana Pembangunan Tahunan Desa yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM-Desa.
10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan misi.
12. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi
13. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Desa untuk mencapai tujuan
14. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat.
15. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana

Pembangunan Desa.

16. Lembaga Kemasyarakatan adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.

BAB II

PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

Pasal 2

- (1) Program Pembangunan Desa dilaksanakan sesuai dengan RPJM-Desa Jekulo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus tahun 2020 - 2025
- (2) Rincian dari program pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

1. RPJM-Desa Jekulo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus memuat Visi, Misi dan Program Kepala Desa terpilih kedalam Strategi Pembangunan Desa, Kebijakan Umum, Program Prioritas Kepala desa dan Arah Kebijakan Keuangan Desa :
2. RPJM-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan RPJM Daerah Kabupaten Kudus atau dokumen perencanaan daerah lainnya yaitu Rencana Strategi (Renstra) Kabupaten kudus.
3. RPJM-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman dalam penyusunan RKP- Desa tiap tahun dari tahun 2020 Sampai dengan tahun 2025
4. RKP-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dalam peraturan Desa.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa.
- (2) Pelaksanaan rencana pembangunan desa khususnya di bidang pemberdayaan masyarakat dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan dapat di bantu oleh lembaga pemberdayaan masyarakat.


BAB IV

PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, penetapan peraturan desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di : Jekulo
pada tanggal, 10 September 2022



Diundangkan di Jekulo

pada tanggal, 10 September 2020
Plt. SEKRETARIS DESA JEKULO

Kasi Kesejahteraan



MOCH ARIF FATCHUR ROHMAN.

LEMBARAN DESA JEKULO TAHUN 2022 NOMOR 5

BERITA ACARA
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
(MUSRENBANG DESA)
PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN 2023

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pembahasan dan penyepakatan Rancangan RKP Desa, di Desa Jekulo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah dalam rangka Penyusunan RKP Desa, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal : Senin, 26 September 2022

Jam : 19.00

Tempat : Aula Balai Desa Jekulo

telah diadakan kegiatan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa (musrenbang Desa), yang telah dihadiri oleh wakil-wakil dusun/kelompok (delegasi) dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan musrenbang Desa adalah:

A. Materi

1. Pembahasan Rancangan RKP Desa;
2. Pemeringkatan prioritas kegiatan perbidang; dan
3. Penyepakatan Rancangan RKP Desa.

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah	: KARSIDI	dari BPD
Notulen	: NUR ALI	dari BPD
Narasumber	: ANIF ZJUHRI	dari Kepala Desa

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah perencanaan pembangunan Desa yaitu :

- KESATU** : Kegiatan Prioritas, Sasaran, yang disertai target dan kebutuhan pendanaan dalam Daftar Prioritas sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II berita acara ini.
- KETIGA** : Daftar hadir Peserta Musrenbang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita ini.
- KEEMPAT** : Berita acara ini dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan RKP Kabupaten Kudus Tahun 2023.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JEKULO
KECAMATAN JEKULO
KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JEKULO
NOMOR : 141.3 / 5.1 / BPD / 2022

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN KEPALA DESA JEKULO TENTANG
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN PERUBAHAN DESA JEKULO KECAMATAN JEKULO
KABUPATEN KUDUS TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JEKULO

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan perubahannya, bahwa Rencana Peraturan Kepala Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Jekulo tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023
- Memperhatikan : Berita Acara Kesepakatan Bersama Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Jekulo atas Rancangan Peraturan Desa Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan persetujuan atas Rancangan Kerja Pembangunan Perubahan Desa Jekulo tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Jekulo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus Tahun 2023.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Desa Jekulo
Pada tanggal 27 September 2022
Badan Permusyawaratan Desa Jekulo

Ketua



**RENCANA KERJA PEMBANGUNAN
DESA JEKULO KECAMATAN JEKULO
KABUPATEN KUDUS
TAHUN ANGGARAN 2023**

**BAB I
PENDAHULUAN**

I.1. Latar Belakang

Peraturan Bupati Kudus Nomor 14 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2006 tentang Perencanaan Pembangunan Desa disusun dengan tujuan guna memperlancar pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Desa. Agar pembangunan di desa dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan bersasaran, maka perlu disusun dalam suatu perencanaan pembangunan tahunan yang sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan.

Secara umum perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka yang meliputi : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (Enam) tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Rencana pembangunan tahunan desa yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 1 (satu) tahun berikutnya (N+1) yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa.

Segala informasi yang disajikan dalam RKP Desa Jekulo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023 ini, maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen RKP Desa ini hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan diwujudkan dalam periode 1 (satu) tahun dan bersifat tidak kaku/fleksibel.

Mengingat peran dan fungsi RKP Desa Jekulo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023 sangat penting, terutama karena hal ini menyangkut penyelenggaraan pemerintahan desa, kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat, maka proses penyusunannya dilakukan secara sistematis, terarah, akurat, dan terpadu. Berdasarkan pertimbangan inilah, maka penyusunan RKP Desa Jekulo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023 ini dilakukan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang holistik dan berkesinambungan.

Dengan mengacu kepada RPJM Desa Jekulo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus Tahun 2020-2025, maka RKP Desa Jekulo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023 disusun dengan memperhatikan visi dan misi Kepala Desa terpilih.

Muatan RKP Desa Jekulo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023 ini memuat rincian dari program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023, rencana-rencana kerja pembangunan Desa Jekulo, prioritas pembangunan desa, serta rencana kerja dan pendanaannya, sehingga dapat dijadikan landasan operasional dalam penyusunan RAPB Desa Tahun Anggaran 2023.

I.2. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Perubahan Desa (RKP Desa) Jekulo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai upaya pemerintah desa untuk mewujudkan pencapaian visi dan misi Kepala Desa terpilih, sebagai tolak ukur keberhasilan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa, serta sebagai landasan kebijakan pembangunan desa selama 1 (satu) tahun.

Adapun tujuan penyusunan RKP Desa Jekulo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023 adalah untuk menetapkan strategi dan kebijakan umum pembangunan desa, serta merumuskan program rencana kerja pembangunan desa selama periode satu tahun (N+2), sehingga dapat digunakan sebagai landasan operasional dalam penyusunan RAPB Desa Jekulo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023.

Disamping itu RKP Desa Jekulo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023 bertujuan untuk menjabarkan RPJM Desa Jekulo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus Tahun 2020-2025 dalam suatu rencana kerja tahunan, sehingga pencapaian pelaksanaan program/kegiatan pembangunan desa mudah diidentifikasi dan dievaluasi.

I.3. Landasan Hukum

Landasan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Jekulo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023 dalam rangka sinkronisasi dan konsistensi dengan dokumen perencanaan lainnya adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa.
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2006 tentang Perencanaan Pembangunan Desa.
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 17 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa.
- g. Peraturan Bupati Kudus Nomor 14 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2006 tentang Perencanaan Pembangunan Desa.
- h. Peraturan Bupati Kudus Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa.
- i. Peraturan Desa Jekulo Nomor 01 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Jekulo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus Tahun 2020-2025.

I.4. Hubungan RKP Desa dengan Dokumen Perencanaan lainnya

Hirarki perencanaan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2006 tentang Perencanaan Pembangunan Desa menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa, sehingga RKP Desa merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan daerah.

RKP Desa harus sinkron dan sinergi dengan RPJM Desa Jekulo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus Tahun 2020 - 2025 dan RKP Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023, karena RKP Desa Jekulo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023 dalam penyusunannya berpedoman kepada RPJM Desa Jekulo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus Tahun 2020 -

2025 dan memperhatikan RKP Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023. Selain itu RKP Desa Jekulo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023 juga digunakan sebagai landasan operasional dalam penyusunan RAPB Desa Jekulo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023.

Sebagai dokumen perencanaan kebijakan pembangunan selama 1 (satu) tahun, maka RKP Desa Jekulo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023 harus mengacu dan mengarah kepada terwujudnya ketentuan yang telah ditetapkan.

I.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Perubahan Desa (RKP Desa) Jekulo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Landasan Hukum
- 1.4. Hubungan RKP Desa dengan Dokumen Perencanaan lainnya
- 1.5. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DESA

- 2.1. Kondisi Geografis
- 2.2. Kondisi Umum Masa Kini
- 2.3. Kondisi Yang Diinginkan dan Proyeksi Ke Depan.

BAB III VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGIS, DAN KEBIJAKAN

- 3.1. Visi dan Misi Pemerintah Desa
- 3.2. Tujuan
- 3.3. Strategi
- 3.4. Kebijakan
 - 3.4.1. Kebijakan Internal
 - 3.4.2. Kebijakan Eksternal

BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN

- A. Dokumen RKP Desa yang terdiri dari :
 - 4.1. Program dan Kegiatan Bidang Pemerintahan.
 - 4.1.1 Sasaran : a. Uraian b. Indikator
 - 4.1.2 Strategi : a. Kebijakan b. Program c. Kegiatan
 - 4.2. Program dan Kegiatan Bidang Pembangunan.
 - 4.2.1 Sasaran : a. Uraian b. Indikator
 - 4.2.2 Strategi : a. Kebijakan b. Program c. Kegiatan
 - 4.3. Program dan Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan.
 - 4.3.1 Sasaran : a. Uraian b. Indikator
 - 4.3.2 Strategi : a. Kebijakan b. Program c. Kegiatan
- B. Rencana Kegiatan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran yang bersangkutan.
 1. Rencana Kegiatan (Pendapatan) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023
 2. Rencana Kegiatan (Belanja) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023
 3. Rencana Kegiatan (Pembiayaan) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023

BAB V. PENUTUP

LAMPIRAN.

- I. Matrik Program RKP Desa Tahun Anggaran bersangkutan.
- II. Matrik Rencana Kegiatan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DESA

2.1. Kondisi Geografis

Desa Jekulo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus merupakan salah satu desa di wilayah Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus, dengan luas wilayah 233.704 Ha. Desa Jekulo memiliki batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Desa Tanjungrejo, Klaling
- Sebelah Timur : Desa Klaling
- Sebelah Selatan : Desa Bulungcangkring
- Sebelah Barat : Desa Hadipolo

Desa Jekulo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus dengan ibukota kecamatan berjarak 1 (Satu) Km, sedangkan dengan ibukota kabupaten berjarak 10 (Sepuluh) Km.

Secara topografi Desa Jekulo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus terdiri atas dataran rendah. Dengan ketinggian ± 10 m diatas permukaan air laut.

Sesuai dengan letak geografis, dipengaruhi iklim daerah tropis, yang dipengaruhi oleh angin muson dengan 2 musim, yaitu musim kemarau pada bulan April - September dan musim penghujan antara bulan Oktober - Maret.

Desa Jekulo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus dalam suatu sistem hidrologi, merupakan kawasan yang berada pada dataran rendah Kondisi ini yang menyebabkan rawan terhadap bencana alam banjir pada musim penghujan.

Pola tata guna lahan terdiri dari Perumahan, Tegalan/Kebon, Sawah, dan Penggunaan lainnya dengan sebaran Perumahan sebesar 45 %, Tegalan/Kebon sebesar 10 %, Sawah sebesar 25 %, dan penggunaan lainnya yang meliputi jalan, sungai dan tanah kosong sebesar 20 %.

2.2. Kondisi Umum Masa Kini

Kondisi pelaksanaan Pemerintahan Desa Jekulo. Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus secara umum mengalami peningkatan yaitu dengan tertib administrasi desa yang mengalami perbaikan dan sudah berjalan cukup baik, juga pelaksanaan tugas-tugas dan laporan pemerintahan desa berjalan dengan konsisten dan lancar.

Pemerintah Desa Jekulo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus dengan jumlah perangkat desa sebanyak 15 (Lima Belas) orang, dimana dari 15 (Lima Belas) perangkat desa ada 3 (Satu) jabatan yang kosong, dan secara antisipatif telah melakukan berbagai kegiatan pembenahan internal. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan lebih berorientasi kepada penyempurnaan hasil yang maksimal.

Selain itu secara bertahap, pemerintah Desa Jekulo juga telah berupaya untuk menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, agar semua kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan harapan semua pihak.

Secara umum kondisi ekonomi di Desa Jekulo relatif cukup menunjang kegiatan masyarakat di berbagai sektor kehidupan. Pertumbuhan ekonomi di Desa Jekulo menampilkan angka-angka yang positif.

Pelaksanaan pembangunan di Desa Jekulo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus sejauh ini cukup mengalami peningkatan, walaupun peningkatannya tidak terlalu signifikan, namun beberapa indikator tersebut mencerminkan bahwa pelaksanaan pembangunan di desa Jekulo berjalan cukup baik. Pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa Jekulo cukup berjalan sesuai dengan rencana.

Menyangkut penyediaan sarana dan prasarana yang sudah ada, dimanfaatkan sebagai infrastruktur/akses penunjang pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Desa Jekulo dengan demikian dapat memacu kemajuan daerah .

Sejauh ini Pemerintah Desa Jekulo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus telah berupaya melakukan pembinaan kemasyarakatan, mengembangkan kehidupan beragama, melakukan pembinaan organisasi sosial kemasyarakatan, pembinaan kepemudaan dan Olah Raga, serta membantu memfasilitasi kegiatan lembaga keagamaan.

2.3. Kondisi Yang Diinginkan dan Proyeksi ke Depan

Memasuki tahun 2023, Desa Jekulo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus masih dihadapkan pada berbagai masalah dan tantangan. Berkaitan dengan itu, dalam rangka mempertahankan eksistensi dan perkembangan desa dimasa depan, maka pemerintah Desa Jekulo perlu merumuskan strategi yang tepat, guna merespon secara proaktif berbagai perubahan lingkungan dan tantangan zaman sehingga dapat ditentukan langkah-langkah adaptif maupun antisipatif.

Otonomi daerah memberikan implikasi bagi desa untuk melaksanakan berbagai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa secara lebih mandiri dan proaktif dengan diimbangi akuntabilitas dari kinerja serta disiplin perangkat desa.

Dalam rangka mewujudkan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan desa yang ideal sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman, maka proyeksi ke depan pemerintahan Desa Jekulo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus berupaya mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya perangkat desa sesuai dengan dinamika perubahan dan kebutuhan, terlaksananya pengelolaan tertib administrasi pemerintah desa, serta terwujudnya peningkatan pengetahuan dan profesionalisme dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Selain itu Pemerintah Desa Jekulo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus berupaya meningkatkan kualitas dan prosedur pelayanan publik.

Pembangunan di desa Jekulo Kecamatan Jekulo. Kabupaten Kudus dalam tahun anggaran 2023 diarahkan untuk menuju kemandirian perekonomian rakyat. Seiring dengan itu, maka pembangunan di Desa Jekulo ditujukan untuk memperoleh dan meningkatkan daya tahan ekonomi masyarakat.

Pembangunan usaha di Desa Jekulo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memperluas lapangan kerja.

Pembangunan bidang pekerjaan umum lebih diprioritaskan pada pembangunan sistem sarana dan prasarana dasar publik. Pemeliharaan jaringan irigasi akan terus ditingkatkan untuk meningkatkan produksi pertanian terutama padi. Disisi lain pembangunan di Desa Jekulo juga

diarahkan pada percepatan peningkatan pendapatan masyarakat yaitu dengan memberdayakan dan memanfaatkan potensi sumber daya lokal yang ada. Sehingga dengan demikian pembangunan yang dilaksanakan di Desa Jekulo secara umum ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan bidang pembinaan kemasyarakatan di Desa Jekulo Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus lebih ditujukan untuk mencegah munculnya permasalahan sosial yang ada, mengembangkan potensi dan sumber kesejahteraan sosial dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial. Terwujudnya peningkatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga keagamaan, pembinaan potensi generasi muda, serta semakin meningkatnya kualitas keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

BAB III

VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

3.1. Visi dan Misi Pemerintah Desa

Visi merupakan gambaran keadaan yang diinginkan di masa depan, yang berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh pemerintah desa. Visi dan misi pemerintah Desa Jekulo. disusun dengan berpedoman pada visi dan misi Kepala Desa terpilih.

Sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJM Desa Jekulo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus Tahun 2020-2025, maka Visi Pemerintah Desa Jekulo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus yaitu :

“ Mewujudkan masyarakat yang BALDATUN TOYYIBATUN WAROBBUN GHOFFUR “.

Visi tersebut di atas merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana Desa Jekulo harus dibawa dan berkarya.

Untuk mewujudkan visi Pemerintah Desa Jekulo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus tersebut, maka diperlukan langkah-langkah nyata dan konsisten yang dituangkan dalam misi Pemerintah Desa Jekulo. Tengah Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus.

Misi yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi pemerintah Desa Jekulo tersebut di atas adalah :

1. Memberikan pelayanan kepada warga desa Jekulo yang mudah dan murah.
2. Terwujudnya Sarana dan Prasarana desa yang memadai.
3. Mengembangkan Potensi - potensi yang ada baik dalam rangka meningkatkan kesejahteraan warga desa Jekulo.
4. Mewujudkan warga desa Jekulo yang Sehat Jasmani dan Rohaninya.
5. Terciptanya kerukunan warga desa Jekulo dengan semangat Silaturrohmi dan gotong royong.

3.2. Tujuan

Dalam upaya mewujudkan visi dan misi Pemerintah Desa Jekulo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus, maka di tahun anggaran 2023 Pemerintah Desa Jekulo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus menetapkan tujuan yang hendak dicapai. Adapun tujuan yang ingin dicapai di tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya masyarakat desa Jekulo yang sehat Jasmani dan Rohaninya.
2. Terwujudnya perekonomian warga desa Jekulo yang semakin meningkat berbasis, dengan mengembangkan potensi - potensi warga yang ada.
3. Terwujudnya pelayanan masyarakat yang mudah, murah, cepat dan bertanggungjawab yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.
4. Tersedianya sarana dan prasarana dengan dukungan teknologi.
5. Tertibnya administrasi pemerintahan.
6. Terwujudnya tingkat keamanan, ketentraman dan ketertiban.

3.3. Strategi

Dalam rangka mewujudkan tujuan yang ingin dicapai tersebut, maka Pemerintah Desa Jekulo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus menyusun strategi yang kemudian dilaksanakan dalam sebuah kebijakan dan program maupun kegiatan.

Adapun kebijakan Pemerintah Desa Jekulo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas Aparat Pemerintah Desa;

2. Meningkatkan pendidikan politik masyarakat;
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana aparatur dan pelayanan umum;
4. Meningkatkan kedisiplinan dalam mengadakan pencatatan kegiatan pemerintahan desa;
5. Meningkatkan kemampuan aparat dan masyarakat untuk menciptakan Lingkungan yang kondusif.

Adapun Program Pemerintah Desa Jekulo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kapasitas aparat pemerintah desa.
2. Peningkatan Infrastruktur/ sar pras desa
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas Perangkat Desa.
4. Peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
5. Peningkatan perlindungan masyarakat.

3.4. Kebijakan

Dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan, maka kebijakan-kebijakan yang diambil Pemerintah Desa Jekulo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus dalam menyusun program dan kegiatan untuk mencapai tujuan pada tahun anggaran 2023 dimaksud meliputi :

Kebijakan Internal

Merupakan kebijakan pemerintah desa dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan. Adapun kebijakan internal Pemerintah Desa Jekulo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus adalah :

- Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintah Desa.
- Peningkatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa
- Peningkatan Sarana dan Prasarana Umum.

Kebijakan Eksternal

Merupakan kebijakan yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa dalam mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Adapun kebijakan eksternal Pemerintah Desa Jekulo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus adalah :

- Peningkatan Sarana dan prasarana di desa Jekulo, baik jalan, saluran, jembatan maupun utilitas lainnya.
- Pemberdayaan wanita melalui kegiatan PKK.
- Peningkatan dalam bidang kesehatan.
- Terciptanya sarana dan prasarana olahraga yang baik.

BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN

Implementasi dari dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa Jekulo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023 dijabarkan melalui program dan kegiatan. Adapun program dan kegiatan tersebut dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) bidang, yaitu bidang Pemerintahan, bidang Pembangunan dan bidang Pembinaan Kemasyarakatan.

Indikasi dan sumber pendanaan dari program dan kegiatan tersebut berasal dari APBDesa, APBD Kabupaten, APBD Propinsi, APBN dan sumber pendapatan lainnya yang sah dalam tahun anggaran 2023.

A. Dokumen RKP Desa yang terdiri dari :

4.1. Program dan Kegiatan Bidang Pemerintahan

4.1.1. Sasaran

a. Uraian

Adapun uraiannya adalah sebagai berikut :

- Terwujudnya pelayanan masyarakat yang mudah, murah, cepat dan bertanggungjawab yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.
- Tersedianya sarana prasarana dengan dukungan tehknologi.
- Tertib administrasi Pemerintahan.
- Menurunnya gangguan ketentraman dan ketertiban.

b. Indikator

Adapun indikatornya adalah :

- Berkurangnya keluhan masyarakat.
- Jumlah sarana dan prasarana dan berbagai tehknologi yang digunakan.
- Terisinya buku-buku administrasi Pemerintahan.
- Menurunnya gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban.

4.1.2. Strategi

a. Kebijakan

Kebijakan yang dilaksanakan adalah :

- Meningkatkan kapasitas Aparat Pemerintah Desa.
- Meningkatnya pendidikan politik masyarakat.
- Peningkatan kualitas dan kuantitas Perangkat Desa.
- Peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

b. Program

Program yang dilaksanakan adalah :

- Peningkatan kapasitas Aparat Pemerintah Desa.
- Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana aparatur.
- Peningkatan kualitas dan kuantitas Perangkat Desa.
- Peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- Peningkatan perlindungan masyarakat.

c. Kegiatan

Kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

- Kursus, pelatihan dan BinteK.
- Pembangunan Gedung/ Aula Balai Desa secara bertahap.
- Pembangunan fasilitas taman
- Pembangunan Sarparas Desa seperti jalan, saluran, jembatan.
- Pengadaan Peralatan Komputer.
- Pengisian buku-buku administrasi Pemerintahan Desa.
- Pembentukan Satlak PBA.
- Pemberdayaan Linmas.

4.2. Program dan Kegiatan Bidang Pembangunan

4.2.1. Sasaran

a. Uraian

Adapun uraiannya adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana desa.

- b. Indikator
Adapun indikatornya adalah :
- o Lancarnya kegiatan warga desa Jekulo.

4.2.2. Strategi

- a. Kebijakan
Kebijakan yang dilaksanakan adalah :
- o Meningkatkan kualitas dan kuantitas Jalan, saluran, jembatan dan utilitasnya baik untuk daerah pemukiman maupun pertanian.
- b. Program
Program yang dilaksanakan adalah :
- o Rehabilitasi pemeliharaan peningkatan serta pembangunan jalan, saluran dan jembatan dan utilitasnya.
 - o Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perekonomian pedesaan.
 - o Peningkatan kebersihan dan kerapihan dan keindahan desa.
- c. Kegiatan
Kegiatan yang dilaksanakan meliputi :
- o Pembangunan Kantor/ Aula Balai Desa Jekulo Secara bertahap.
 - o Rehabilitasi Jalan, jembatan dan Saluran maupun utilitas lainnya di daerah pemukiman maupun pertanian.

4.3. Program dan Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

4.3.1. Sasaran

- a. Uraian
Adapun uraiannya adalah sebagai berikut :
- Meningkatkan kualitas pendidikan.
 - Meningkatkan kualitas beragama
 - Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
 - Meningkatkan ketrampilan masyarakat.
- b. Indikator
Adapun indikatornya adalah :
- Menurunnya anak putus sekolah.
 - Menurunnya penyakit masyarakat.
 - Menurunnya angka kematian bayi dan ibu melahirkan.
 - Menurunnya angka pengangguran.

4.3.2. Strategi

- a. Kebijakan
Kebijakan yang dilaksanakan adalah :
- Meningkatkan peran dan fungsi lembaga pendidikan.
 - Meningkatkan peran dan fungsi lembaga keagamaan serta lembaga kemasyarakatan.
 - Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan serta sarana dan prasarana kesehatan.
 - Meningkatkan kesehatan Lingkungan dan perilaku sehat.
 - Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan perempuan.
 - Meningkatkan kualitas pemuda dan olah raga.
- b. Program
Program yang dilaksanakan adalah :
- Peningkatan mutu pendidikan.

- Peningkatan kehidupan keagamaan.
- Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan.
- Penyehatan Lingkungan pemukiman.
- Peningkatan peran dan ketrampilan perempuan.
- Peningkatan ketrampilan pemuda.
- Peningkatan pembinaan, sarana dan prasarana olah raga.

c. Kegiatan

Kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

- Bantuan untuk Madrasah - madrasah dan tunjangan guru
- Bantuan rehabilitasi musholla dan masjid.
- Pelaksanaan Posyandu dan Posyandu Lansia..
- PKK
- Pembinaan Karang Taruna.
- Pembangunan lapangan olah raga.
- Pengadaan perlengkapan dan peralatan olah raga.
- melaksanakan pelatihan kerja dan pengembangan umkm

B. Rencana Kegiatan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran yang bersangkutan.

1. Rencana Kegiatan (Pendapatan) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jekulo Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

URAIAN	ANGGARAN		
	KELUARAN/OUTPUT		Rp.
	VOLUME	SATUAN	
3	7	8	9
PENDAPATAN			3.816.572.000
Pendapatan Asli Desa			531.840.000
Hasil Usaha			10.000.000
Bagi Hasil BUMDes	1	ot	10.000.000
Hasil Aset			521.840.000
Pengelolaan Tanah Kas Desa			-
Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong			-
Lain-lain Pendapatan Asli Desa			-
Transfer			3.729.732.000
Dana Desa			1.306.955.00
Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten			326.802.000
Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten			170.914.100
Bagian dari Hasil Retribusi Daerah Kabupaten			155.887.900
Alokasi Dana Desa			1.000.935.000
Bantuan Keuangan Provinsi			645.000.000
Bantuan Keuangan Kabupaten			-
Pendapatan Lain-lain			5.000.000
Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa			-

Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga			-
Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa			-
Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga			-
Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan			-
Bunga Bank			5.000.000
Lain-lain pendapatan Desa yang sah			-
JUMLAH PENDAPATAN			3.816.572.000

2. Rencana Kegiatan (Belanja) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan Desa Jekulo Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

**RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)
TAHUN 2023**

DESA : JEKULO
KECAMATAN : JEKULO
KABUPATEN : KUDUS
PROVINSI : JAWA TENGAH

NO	Bidang/Sub bidang/ Kegiatan				Mendukung SDGs Desa Ke-	Lokasi	Volume	Satuan	Biaya (Rp)	Sasaran				Waktu Pelaksanaan			Pelaksana Kegiatan Anggaran	Tim Yang Melaksanakan						
	Bidang	Sub bidang	Kegiatan							Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	A-RTM	Durasi	Mulai	Selesai								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
1	Penyelenggaraan	01	Penyelenggaraan Belanja SILTAP, Tunjangan dan Ops. Pem Desa	01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa		Desa Jekulo	2	paket	59.940.000	1	1	0	0	12	Jan	Des	Machali						
					Penghasilan Tetap Kepala Desa						54.000.000													
					Tunjangan Kepala Desa								5.940.000											
				02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa		Desa Jekulo	2	paket	509.580.000	15	14	1	0	12	Jan	Des	Machali						
					Penghasilan Tetap Perangkat desa								466.800.000											
					Tunjangan Perangkat Desa								42.780.000											
				03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa		Desa Jekulo	3	paket	49.798.896	10	9	1	0	12	Jan	Des	Sri Aminah						
					Jaminan Sosial Kepala Desa, Perangkat Desa, Pegawai Desa lainnya					49.798.896														
				04	Penyediaan Operasioanal Pemerintah Desa		Desa Jekulo	6	paket	395.908.500	0	0	0	0	12	Jan	Des	Sri Aminah						
					Belanja Barang Perlengkapan					95.550.500														
					Belanja Jasa Honorarium					222.908.000														
					Belanja Perjalanan Dinas					8.500.000														
					Belanja Operasional Perkantoran					46.100.000														
					Belanja Pemeliharaan					17.850.000														
					Belanja Barang dan Jasa yang diserahkan kepada masyarakat					5.000.000														
					05	Penyediaan Tunjangan BPD		Desa Jekulo	1	paket	103.200.000	5	4	1	0	12	Jan	Des	Sri Aminah					
						Tunjangan BPD				103.200.000														
					06	Penyediaan Operasional BPD		Desa Jekulo	4	paket	14.995.592	5	4	1	0	12	Jan	Des	Sri Aminah					
						Jaminan Sosial Kepala Desa, Perangkat Desa, Pegawai Desa lainnya				1.040.592														
						Belanja Barang Perlengkapan				11.735.000														
						Belanja Operasional Perkantoran				300.000														
						Belanja Pemeliharaan				1.920.000														
					07	Penyediaan Insentif/ Operasional RT/RW		Desa Jekulo	1	paket	77.533.392	57	57	0	0	12	Jan	Des	H Noor Mokhsin					
						Jaminan Sosial Kepala Desa, Perangkat Desa, Pegawai Desa lainnya				8.473.392														
						Belanja Jasa Honorarium				69.060.000														
					90	Penyediaan Tunjangan Tambahan Penghasilan dari Pengelolaan Tanah Bengkok		Desa Jekulo	2	paket	464.040.000	11	10	1	0	12	Jan	Des	Sri Aminah					
						Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa				142.200.000														
						Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa				321.840.000														
					91	Penyediaan Penghargaan Pemerintah Desa dan BPD		Desa Jekulo	1	paket	30.600.000	1	1	0	0	12	Jan	Des	Sri Aminah					
						Belanja Jasa Honorarium				30.600.000														
	02	Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa	01	Penyediaan Sarana (aset tetap) Perkantoran/Pemerintahan		Desa Jekulo	1	paket	30.100.000	0	0	0	0	12	Jan	Des	Sri Aminah							
			Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat				30.100.000																	
		Administrasi Kependudukan,	02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (dipilih)		Desa Jekulo	2	paket	36.723.000	0	0	0	0	12	Jan	Des	Sri Aminah							

03	Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	Penetapan Hasil Pendataan dan Pemutakhiran Data SDGS				5.520.000										
		Belanja Jasa Honorarium				1.800.000										
		03 Kegiatan Pendataan SDGS	Desa Jekulo	1	Paket	17.170.000	0	0	0	0	12	Jan	Des	Sri Aminah		
		Belanja Barang dan Jasa				17.170.000										
		04 Kegiatan Pemutakhiran Data SDGS	Desa Jekulo	1	Paket	13.233.000	0	0	0	0	12	Jan	Des	Sri Aminah		
		Kegiatan Pemutakhiran Prodeskel	Desa Jekulo	1	Paket	800.000										
04	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	03 Penyusunan Dokumen Perencanaan Dokumen (RPJM Desa/ RKP Desa)	Desa Jekulo	1	paket	2.275.000	0	0	0	0	12	Jan	Des	Sri Aminah		
		Belanja Jasa Honorarium				2.275.000										
		05 Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Perilaian Aset Desa	Desa Jekulo	2	paket	3.743.000	0	0	0	0	12	Jan	Des	Sri Aminah		
		Belanja Barang Perlengkapan				2.268.000										
		Belanja Jasa Honorarium				1.475.000										
		08 Pengembangan Sistem Informasi Desa	Desa Jekulo	1	paket	98.100.000	0	0	0	0	2	Nop	Des	Sri Aminah		
		Belanja Barang dan Jasa yang diserahkan kepada masyarakat				8.100.000										
		10 Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD	Desa Jekulo	4	paket	115.860.000	0	0	0	0	12	Jan	Des	Sri Aminah		
		Belanja Barang dan Jasa				115.860.000										
		Belanja Jasa Honorarium				90.000.000										
		Belanja Perjalanan Dinas				4.000.000										
		Belanja Jasa Sewa				1.250.000										
		11 Penyelenggaraan Lomba Antar Kewilayahan dan Pengiriman Kontingen dalam Lomba Desa	Desa Jekulo	2	paket	90.537.000	0	0	0	0	12	Jan	Des	Sri Aminah		
		Belanja Jasa Honorarium				14.300.000										
		Belanja Jasa Sewa				10.000.000										
		90 Administrasi Pengelolaan Keuangan desa (Pajak bunga, biaya transfer, biaya kliring dll)	Desa Jekulo	1	paket	5.000.000	0	0	0	0	12	Jan	Des	Sri Aminah		
Belanja Operasional Perkantoran				5.000.000												
05	Pertanahan	04 Mediasi Konflik Pertanahan	Desa Jekulo	1	Paket	15.000.000	0	0	0	0	12	Jan	Des	Sri Aminah		
		Belanja Jasa Honorarium														
		06 Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Desa Jekulo	1	paket	25.000.000	0	0	0	0	12	Jan	Des	Sri Aminah		
		Belanja Operasional Perkantoran														
Jumlah Per Bidang 1						4.173.851.760										
01	Pendidikan	05 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa	Desa Jekulo	1	paket	9.000.000	1	0	1	0	12	Jan	Des	H Noor Mokhsin		
		Belanja Jasa Honorarium				3.000.000										
		Belanja Pemeliharaan				-										
02	Kesehatan	01 Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif,KB, dsb)	Desa Jekulo	1	paket	7.800.000	0	0	0	0	12	Jan	Des	H Noor Mokhsin		
		Belanja Jasa Honorarium														
		04 Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Desa Jekulo	1	paket	74.720.000	1	0	1	0	12	Jan	Des	H Noor Mokhsin		
		Belanja Barang Perlengkapan				21.600.000										
		Belanja Jasa Honorarium				36.000.000										
		Belanja Modal				3.600.000										
		Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			3.600.000											
		07 Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/ Situs Bersejarah Milik Desa/ Petilasan Milik Desa	Desa Jekulo	1	paket	6.000.000	6	6	0	0	12	Jan	Des	H Noor Mokhsin		
		Belanja Jasa Honorarium				6.000.000										
		10 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	Desa Jekulo	9	paket	1.044.900.000	0	0	0	0	12	Jan	Des	M Arif Fatchur R		
		Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Aspal RW 01	Desa Jekulo	1	paket	85.000.000	0	0	0	0	12	Feb	Des	M Arif Fatchur R		
		Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Beton RT 03 RW 09	Desa Jekulo	1	paket	145.000.000	0	0	0	0	12	Mar	Des	M Arif Fatchur R		

2	Pembangunan Desa	03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Beton RT 02 dan 04 RW 09	Desa Jekulo	1	paket	200.000.000	0	0	0	0	12	Apr	Des	M Arif Fatchur R	
				Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Beton RW 8	Desa Jekulo	1	paket	125.000.000	0	0	0	0	12	May	Des	M Arif Fatchur R	
				Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Rabat Beton RW RT 03 RW 04	Desa Jekulo	1	paket	85.000.000	0	0	0	0	12	Jun	Des	M Arif Fatchur R	
				Pengecoran Jalan RT 01 RW 06	Desa Jekulo	1	paket	80.000.000	0	0	0	0	12	Jul	Des	M Arif Fatchur R	
				Pengecoran Jalan RT 02 RW 05	Desa Jekulo	1	paket	116.500.000	0	0	0	0	12	Aug	Des	M Arif Fatchur R	
				Pengecoran Jalan RT 04 RW 08	Desa Jekulo	1	paket	72.900.000	0	0	0	0	12	Sep	Des	M Arif Fatchur R	
				Pengecoran Jalan RT 01 RW 11	Desa Jekulo	1	paket	135.500.000	0	0	0	0	12	Oct	Des	M Arif Fatchur R	
				Pengaspalan Jalan RW 01	Desa Jekulo	1	paket	228.000.000									
			14	Pembangunan /Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong,Selokan dll)	Desa Jekulo	2	paket	262.000.000	0	0	0	0	12	Jan	Des	M Arif Fatchur R	
				Pembangunan Saluran RT 02 RW 09	Desa Jekulo	1	paket	14.842.000									
		Pembangunan Gorong-gorong RT 03 RW 06	Desa Jekulo	1	paket	29.777.000											
	15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/ Balai Kemasyarakatan (dipilih)	Desa Jekulo	1	paket	73.947.500	0	0	0	0	12	Jan	Des	M Arif Fatchur R			
		Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat				73.947.500											
	04	Kawasan Permukiman	07	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa(Penampungan, Bank Sampah, dll)	Desa Jekulo	1	paket	4.720.000	0	0	0	0	12	Jan	Des	M Arif Fatchur R	
				Belanja Barang Perlengkapan				3.520.000									
				Belanja Jasa Honorarium				1.200.000									
	05	Kehutanan dan Lingkungan Hidup	02	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa	Desa Jekulo	1	paket	7.000.000	0	0	0	0	12	Jan	Des	M Arif Fatchur R	
				Belanja Barang Perlengkapan				7.000.000									
	Jumlah Per Bidang 2								2.967.074.000								
	3	Pembinaan Kemasyarakatan Desa	01 Ketentraman, Ketertiban Umum, dan perlindungan Masyarakat	02	Penguatan dan peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa	Desa Jekulo	1	paket	4.400.000	0	0	0	0	12	Jan	Des	H Noor Mokhsin
				Belanja Jasa Honorarium				2.700.000									
				Belanja Perjalanan Dinas				450.000									
03				Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat	Desa Jekulo	1	paket	102.100.000	0	0	0	0	12	Jan	Des	H Noor Mokhsin	
				Belanja Jasa Honorarium				102.100.000									
02 Kebudayaan dan Keagamaan			02	Pengiriman Kontingen Grup Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa Tingkat Kecamatan)	Desa Jekulo	1	paket	2.200.000	0	0	0	0	12	Jan	Des	H Noor Mokhsin	
				Belanja Barang Perlengkapan				13.760.000									
			03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan	Desa Jekulo	1	paket	20.360.000	0	0	0	0	12	Jan	Des	H Noor Mokhsin	
				Belanja Barang Perlengkapan				13.760.000									
				Belanja Jasa Sewa				3.600.000									
		04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/ Rumah Adat/ Keagamaan Milik Desa	Desa Jekulo	1	paket	6.000.000	0	0	0	0	12	Jan	Des	H Noor Mokhsin		
			Belanja Jasa Honorarium				6.000.000										
05		Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/ Rumah Adat/Keagamaan	Desa Jekulo	1	paket	2.500.000	0	0	0	0	12	Jan	Des	M Arif Fatchur R			
		Belanja Barang dan Jasa yang diserahkan kepada masyarakat				2.500.000											
03 Kepemudaan dan Olahraga		04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	Desa Jekulo	1	paket	1.920.000	0	0	0	0	12	Jan	Des	H Noor Mokhsin		
			Belanja Jasa Honorarium				1.920.000										
			Belanja Barang dan Jasa yang diserahkan kepada masyarakat				15.500.000										
		06	Pembinaan Karang Taruna/ Klub Kepemudaan/ Klub Olahraga	Desa Jekulo	1	paket	19.794.000	0	0	0	0	12	Jan	Des	H Noor Mokhsin		
			Belanja Barang Perlengkapan				4.294.000										
			Belanja Barang dan Jasa yang diserahkan kepada masyarakat				15.500.000										
	02 Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Desa Jekulo	1	paket	4.310.000	11	11	0	0	12	Jan	Des	H Noor Mokhsin				

3. Rencana Kegiatan (Pembiayaan) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan Desa Jekulo Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

PEMBIAYAAN			443.115.079
Penerimaan Pembiayaan			443.115.079
SILPA Tahun Sebelumnya			443.115.079
SILPA Tahun Sebelumnya			443.115.079
silpa PAD			120.000.000
Silpa DD			165.155.079
Silpa ADD			90.000.000
Silpa BHPRD			34.000.000
Silpa BHPD			34.000.000
Pencairan Dana Cadangan			-
Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan			-
Penerimaan Pembiayaan Lainnya			-
Pengeluaran Pembiayaan			
Pembentukan Dana Cadangan			-
Penyertaan Modal Desa			
Penyertaan Modal Desa			
Penyertaan Modal Desa Kepada BUMdes			
Pengeluaran Pembiayaan lainnya			-
Pengeluaran Pembiayaan lainnya			-

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Pembangunan Desa Jekulo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023 merupakan penjabaran dari RPJM Desa Jekulo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus Tahun 2020-2025. Oleh karena itu sasaran dan target yang ditetapkan benar-benar sudah memperhitungkan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki dengan mengarah kepada tercapainya sasaran dan target yang ada dalam RPJM Desa Jekulo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus Tahun 2020-2025.

RKP Desa Jekulo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023 ini merupakan dokumen rencana kerja pembangunan yang memberikan arah dan pedoman selama satu tahun ke depan, sekaligus sebagai parameter atau tolak ukur serta evaluasi penilaian kinerja Pemerintah Desa Jekulo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus dalam melaksanakan program pembangunan.

RKP Desa Jekulo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023 ini memberikan gambaran masa depan yang akan diupayakan pencapaiannya secara bertahap yang dimulai dari tahun 2023, melalui penjabaran visi dan misi Kepala Desa Jekulo terpilih ke dalam berbagai kebijakan dan program sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan berpedoman kepada RPJM Desa Jekulo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus Tahun 2020-2025, diharapkan ada keterpaduan dan skala prioritas dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, sebagai upaya penyelesaian berbagai permasalahan dan pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan Desa Jekulo pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, serta pelayanan umum untuk mewujudkan visi Pemerintah Desa Jekulo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus.

Dalam rangka mengetahui pencapaian sasaran kegiatan yang telah dilaksanakan ada kesesuaian dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBDesa serta kesesuaian dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur APBDesa dan peraturan lainnya. Pemerintah Desa pada akhir tahun anggaran melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan melaksanakan pemantauan secara rutin dan berkesinambungan. Disamping juga diikuti dengan mekanisme pelaporan pelaksanaan kegiatan dalam tahun Anggaran 2023



KEPALA DESA JEKULO

ANIE ZUHRU

E.2.c DAFTAR USULAN RENCANA PEMBANGUNAN DESA (DU-RKPDESA)

KEGIATAN
TAHUN

DESA
KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI

: SARANA PRASARANA
: 2023

: JEKULO
: JEKULO
: KUDUS
: JAWA TENGAH

PRIORITAS USULAN PEMBANGUNAN TAHUN 2023

No	Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume (Jumlah)	Sifat (B,L,R)	Manfaat	Biaya dan Sumber			Keterangan
						APBN	APBD Prov/Kab	APBDes	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1							V		
1	Pengecoran jalan penghubung Rw 7 - Rw 4	Rw 7- Rw4	400 m x 3 m	L	transportasi		V		
2	Pembangunan Jembatan Rt 4 Rw 4	Rt 4 Rw 4	4 m x 3 m	R	transportasi			V	
3	Pembangunan Jembatan Rt 1 Rw 6	Rt 1 Rw 6	4 m x 3 m	R	transportasi			V	
4	Pengecoran Jalan Jekulo - Sadang	Rw 5 dan Rw 3	1500 m	R	transportasi		V		
5	Rehabilitasi Lapangan Tambak Jaya	Rt 1 Rw 2		R	Olahraga		V		
6	Pembangunan JITUT Blok Wareng	Blok Wareng	500 m	R	Drainase		V		
8	Pembangunan Drainase dan gorong RW 4	Rw 4	500 m	B	Drainase			V	
9	Rehabilitasi gorong-gorong Rw 3	RW 3	500 m	R	Drainase			V	
10	Pelebaran jalan pinggir sungai rw 3	RW 3	2 m x 25 m	B	transportasi			V	
11	Pemavingan jalan rt 2 rw 3 (pinggir sungai)	Rt 2 Rw 3	1 paket	B	Peningkatan pelayanan			V	
12	Pembangunan jalan gang Arga Jaya	Rt 7 Rw 4	200 m	R	transportasi			V	
13	Pembangunan saluran air di Rw 4	Rw 4	500 m	R	transportasi			V	
14	Pengadaan tempat sampah	Dukuh kidul	300 bh	B	Kebersihan			V	
15	Pembangunan Pos Ronda Rt 1 Rw 3	Rt 1 Rw 3	1 Paket	B	keamanan lingkungan			V	
16	Pembangunan Biopori(Sumur Resapan) di Rw 4	Rw 4	100 Paket	B	lingkungan			V	

17	Pengecoran jalan Pakis aji	Rw 11	500 m	I	transportasi			V	
18	Penutupan saluran dan pemavingan jalan makam kauman	dukuh kauman	200 m	B	transportasi			V	
19	Pembangunan Talud sungai logung disekitar Jembatan Kauman-Tambak	Jekulo RW 2 dan Rw 10	2x500 m	B	Perbaikan Tanggul sungai	V			
20	Normalisasi dan Pembangunan Talud sungai logung Sekitar Taman Bumi wangi	Jekulo RW 1	1000 m	B	Perbaikan Tanggul sungai	V			
21	Peningkatan Status jalan Dusun kauman menuju Dusun Patihan Tanjungrejo	Jekulo Rw 10-11	-	B	transportasi		V		Menjadi Jalan Kabupaten
22	Pembangunan Gorong-gorong sebelah Timur jalan Kudus-Purwodadi (Jl Siliwangi)	Jekulo Rw 8	800 m	B	Drainase	V			
23	Pembangunan jalan alternatif dari Rt 3 ke Rt 5 di Rw 5	Rw 5	300 m	B	Drainase			V	
24	Pembangunan Drainase Rw 5	Rw 5	300 m	B	transportasi			V	
25	Pembangunan / Penataan pagar makam	Dukuh pulutan	50 m	B	Peningkatan Lingkungan			V	
26	Pengecoran jalan Rt 1 Rw 6	Rt 1 Rw 6	200 m	B	transportasi			V	
27	Pembangunan Pagar makan Rw 5	Dukuh pulutan	50 m	B	Peningkatan Lingkungan			V	
28	Perawatan jembatan Rt 3 Rw 7	Rt 3 Rw 7	1 paket	R	Drainase			V	
29	Pemeliharaan saluran Rt 4 Rw 8	Rt 4 Rw 8	200 m	R	transportasi			V	
30	Pembangunan Gapura makam guyangan	Dukuh karang	1 paket	B	transportasi			V	
31	Pembangunan Saluran Rt 1 Rw 8	Rt 1 Rw 8	150 m	B	Drainase			V	
32	Pemavingan Jalan Rt 3 Rw 2	Rt 3 Rw 2	200 m	B	transportasi			V	
33	Pengecoran Jalan Rw 6	Rw 6	800m x 3m	B	transportasi		V		

Mengetahui
Kepala Desa Jekulo


 AMIF ZUHRU

RENCANA ANGGARAN DANA

KEGIATAN : Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdesaan
 PEKERJAAN : Pembangunan Jalan Makam Mbah Roro Mendut Jekulo
 VOLUME : P = 177 m' ; L = 2,5 m' ; T = 0,15 m'
 LOKASI : Desa Jekulo
 TAHUN ANGGARAN : 2023

No.	Uraian	Volume	Sat.	Harga Satuan	Jumlah	Total
1	2	3	4	5	6	7
I. BAHAN MATERIAL :						
1	Portland cement 50 kg	530,00	Zak	75.000,00	39.750.000,00	
2	Pasir beton	38,00	m ³	400.000,00	15.200.000,00	
3	Kris	50,00	m ³	380.000,00	19.000.000,00	
4	Air Kerja	15,00	ls	25.000,00	375.000,00	
5	Agregat LPA	56,00	m ³	370.000,00	20.720.000,00	
6	Aspal	25,00	Kg	18.000,00	450.000,00	
7	Plastik	32,00	lbr	65.000,00	2.080.000,00	
SUB TOTAL BAHAN BANGUNAN						97.575.000,00
II. TENAGA KERJA :						
1	Tukang 5 org x 15 hari	90	HOK	110.000,00	9.900.000,00	
2	Pekerja 5 org x 15 hari	90	HOK	100.000,00	9.000.000,00	
SUB TOTAL TENAGA						18.900.000,00
JUMLAH TOTAL I dan II						116.475.000,00
III. ATK, Penggandaan, Penjilidan dan Materai						
1	Jasa Konsultan Perencana	1,00	keg	1.000.000,00	1.000.000,00	
2	ATK, Penggandaan, Penjilidan dan Materai	1,00	Keg	500.000,00	500.000,00	
3	Prasasti	1,00	bh	400.000,00	400.000,00	
4	Papan Kegiatan	1,00	pkt	100.000,00	100.000,00	
SUB TOTAL BIAYA OPERASIONAL						2.000.000,00
IV. ALAT :						
1	Sewa Molen	14,00	Hari	300.000,00	4.200.000,00	
2	Sewa Bekisting	354,00	m1	5.000,00	1.770.000,00	
3	Sewa Alat Cutting	2,00	hari	300.000,00	600.000,00	
SUB TOTAL ALAT						6.570.000,00
JUMLAH TOTAL (I + II + III + IV)						125.045.000,00
Dibulatkan						125.000.000,00
Terbilang : Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah						



Mengetahui
Kepala Desa Jekulo

(ANKE 2 JUNI...)

Disetujui Oleh
Kasi Kesejahteraan

M. ARIE FATMAHAN R.

Kudus, 2022

Dibuat Oleh
Konsultan Perencana

ZULFIKRI ALI RAHMAN, ST

ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN


KEGIATAN : Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdesaan
 PEKERJAAN : Pembangunan Jalan Makam Mbah Roro Mendut Jekulo
 VOLUME : P = 177 m' ; L = 2,5 m' ; T = 0,15 m'
 LOKASI : Desa Jekulo
 TAHUN ANGGARAN : 2023

No	Koefisien	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	Total	
						Total	Harga Analisis
1		Pekerjaan Pembersihan	-	Unt			
	4,250	Pekerja	-	HOK	100.000	-	425.000
	2,000	Tukang	-	HOK	110.000	-	220.000
Sub Total (1)						-	645.000
2		Pekerjaan Levelling LPA dan Bahu Jalan	46,983	m3			
	1,200	Agregat LPA	56,379	HOK	370.000	20.860.230	444.000
	0,250	Pekerja	11,746	HOK	100.000	1.174.563	25.000
	0,025	Tukang	1,175	HOK	110.000	129.202	2.750
Sub Total (2)						22.163.994,38	471.750,00
3		Pekerjaan Plastik	509,600	m2			
	0,062	Plastik	31,846	Rol	65.000	2.069.995	4.062,00
	0,008	Pekerja	4,179	HOK	100.000	417.872	820,00
	0,002	Tukang	1,019	HOK	110.000	112.112	220,00
Sub Total (3)						2.599.979,20	5.102,00
4		Sewa Bekisting	354,000	m1			
	1,000	Sewa Bekisting	354,000	m1	5.000	1.770.000	5.000
	0,016	Pekerja	5,664	HOK	100.000	566.400	1.600
	0,006	Tukang	1,982	HOK	110.000	218.064	616
Sub Total (4)						2.554.464,00	7.216,00
5		Pekerjaan Cutting + Sealent	100,000	m1			
	0,200	Sewa Alat	20,000	unit	12.500	250.000	2.500
	0,208	Aspal	20,833	kg	18.000	375.000	3.750
	0,050	Pekerja	5,000	HOK	100.000	500.000	5.000
	0,005	Tukang	0,500	HOK	110.000	55.000	550
Sub Total (5)						1.180.000,12	11.800,00
6		Pekerjaan Beton K-250	68,85	m3			
	7,680	Portland cement 50 kg	528,768	Zak	80.000	42.301.440	614.400
	0,541	Pasir beton	37,248	m³	400.000	14.899.140	216.400
	0,736	Kris	50,674	m³	380.000	19.255.968	279.680
	0,215	Air Kerja	14,803	m³	25.000	370.069	5.375
	1,321	Pekerja	90,951	HOK	100.000	9.095.085	132.100
	0,600	Tukang	41,310	HOK	110.000	4.544.100	66.000
	0,200	Sewa Molen	13,770	Hari	300.000	4.131.000	60.000
Sub Total (6)						94.596.801,75	1.373.955,00
7		ATK, Penggandaan, Penjilidan dan Materai	1,000	keg			
	1,00	Jasa Konsultan Perencana	1,000	keg	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	1,00	ATK, Penggandaan, Penjilidan dan Materai	1,000	Keg	500.000	500.000	500.000
	1,00	Prasasti	1,000	bh	400.000	400.000	400.000
	1,00	Papan Kegiatan	1,000	pkt	100.000	100.000	100.000
Sub Total (9)						2.000.000,00	2.000.000,00
Jumlah						125.095.239,45	
Dibutuhkan						125.000.000,00	
Terbilang : Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah							

Mengetahui
Kepala Desa, Jekulo


(ANIS ZUHRI)

Menyetujui
Kasi Kesejahteraan


(M. ARIF FATMUH)

Kudus, 2022
Dibuat oleh
Konsultan Perencana


ZULFURRI ALI RAHMAN, ST

PERHITUNGAN TEKNIS


KEGIATAN : Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdesaan
 PEKERJAAN : Pembangunan Jalan Makam Mbah Roro Mendut Jekulo
 VOLUME : P = 177 m' ; L = 2,5 m' ; T = 0,15 m'
 LOKASI : Desa Jekulo
 TAHUN ANGGARAN : 2023

I. PEKERJAAN PERSIAPAN

- | | | |
|---|-----------------|------------------|
| 1. Papan Nama Dan Prasasti | = | 1,00 bh |
| 2. Pengukuran dan pemasangan 1 m' Bouwplank | 177,00 x 1,00 = | 177,00 m' |

II. PEKERJAAN JALAN

- | | | | | | | | |
|---|--------|---------|---------|---------|--|-----------------------|-----------------------------|
| 1. Pekerjaan Levelling LPA dan Bahu Jalan | | | | | | | |
| a. Levelling LPA | | | | | | | |
| 0+000 sd 0+060 | 1,00 x | 60,00 x | 2,50 x | 0,03 = | | 4,50 m ³ | |
| 0+060 sd 0+128 | 1,00 x | 68,00 x | 2,50 x | 0,10 = | | 17,00 m ³ | |
| 0+128 sd 0+136 | 1,00 x | 8,00 x | 2,00 x | 0,10 = | | 1,60 m ³ | |
| 0+136 sd 0+165 | 1,00 x | 29,00 x | 2,50 x | 0,03 = | | 2,18 m ³ | |
| 0+165 sd 0+177 | 1,00 x | 12,00 x | 4,00 x | 0,03 = | | 1,20 m ³ | |
| | | | | | | | 46,98 m³ |
| b. Bahu Jalan | | | | | | | |
| 0+000 sd 0+060 | 2,00 x | 60,00 x | 0,25 x | 0,23 = | | 6,90 m ³ | |
| 0+060 sd 0+128 | 2,00 x | 68,00 x | 0,25 x | 0,30 = | | 10,20 m ³ | |
| 0+128 sd 0+136 | 2,00 x | 8,00 x | 0,25 x | 0,30 = | | 1,20 m ³ | |
| 0+136 sd 0+165 | 1,00 x | 29,00 x | 0,25 x | 0,23 = | | 1,67 m ³ | |
| 0+165 sd 0+177 | 1,00 x | 12,00 x | 0,25 x | 0,18 = | | 0,54 m ³ | |
| | | | | | | | 68,85 m³ |
| 2. Pekerjaan Beton K 200 Site mix | | | | | | | |
| Oprit : 2 m' | | | | | | | |
| 0+000 sd 0+060 | 1,00 x | 2,00 x | 2,50 x | 0,075 = | | 0,38 m ³ | |
| 0+060 sd 0+128 | 1,00 x | 60,00 x | 2,50 x | 0,15 = | | 22,50 m ³ | |
| 0+128 sd 0+136 | 1,00 x | 68,00 x | 2,50 x | 0,15 = | | 25,50 m ³ | |
| 0+136 sd 0+165 | 1,00 x | 8,00 x | 2,00 x | 0,15 = | | 2,40 m ³ | |
| 0+165 sd 0+177 | 1,00 x | 29,00 x | 2,50 x | 0,15 = | | 10,88 m ³ | |
| | | | | | | | 68,85 m³ |
| 3. Pekerjaan Plastik | | | | | | | |
| 0+000 sd 0+060 | 1,00 x | 60,00 x | 2,80 x | 1,00 = | | 168,00 m ² | |
| 0+060 sd 0+128 | 1,00 x | 68,00 x | 2,80 x | 1,00 = | | 190,40 m ² | |
| 0+128 sd 0+136 | 1,00 x | 8,00 x | 2,30 x | 1,00 = | | 18,40 m ² | |
| 0+136 sd 0+165 | 1,00 x | 29,00 x | 2,80 x | 1,00 = | | 81,20 m ² | |
| 0+165 sd 0+177 | 1,00 x | 12,00 x | 4,30 x | 1,00 = | | 51,60 m ² | |
| | | | | | | | 509,60 m² |
| 4. Sewa Bekisting | | | | | | | |
| 0+000 sd 0+060 | 1,00 x | 2,00 x | 60,00 x | 1,00 = | | 120,00 m ¹ | |
| 0+060 sd 0+128 | 1,00 x | 2,00 x | 68,00 x | 1,00 = | | 136,00 m ¹ | |
| 0+128 sd 0+136 | 1,00 x | 2,00 x | 8,00 x | 1,00 = | | 16,00 m ¹ | |
| 0+136 sd 0+165 | 1,00 x | 2,00 x | 29,00 x | 1,00 = | | 58,00 m ¹ | |
| 0+165 sd 0+177 | 1,00 x | 2,00 x | 12,00 x | 1,00 = | | 24,00 m ¹ | |
| | | | | | | | 354,00 m¹ |
| 5. Pekerjaan Cutting + Sealent | | | | | | | |
| 0+000 sd 0+060 | 1,00 x | 14,00 x | 2,50 x | 1,00 = | | 35,00 m ¹ | |
| 0+060 sd 0+128 | 1,00 x | 16,00 x | 2,50 x | 1,00 = | | 40,00 m ¹ | |
| 0+128 sd 0+136 | 1,00 x | 1,00 x | 2,00 x | 1,00 = | | 2,00 m ¹ | |
| 0+136 sd 0+165 | 1,00 x | 6,00 x | 2,50 x | 1,00 = | | 15,00 m ¹ | |
| 0+165 sd 0+177 | 1,00 x | 2,00 x | 4,00 x | 1,00 = | | 8,00 m ¹ | |
| | | | | | | | 100,00 m¹ |



Mengetahui
Kepala Desa Jekulo

(ANIF ZILHRI.....)

Menyetujui
Pelaksana Kegiatan

(M. ABIE FATMUR R.)

Kudus, 2022

Dibuat oleh
Konsultan Rerencana

ZULFIKRI ALI RAHMAN, ST



**PEMERINTAH DESA JEKULO
KECAMATAN JEKULO KABUPATEN KUDUS**

GAMBAR KERJA

**PEKERJAAN
PEMBANGUNAN JALAN BETON**

**LOKASI
DESA JEKULO KECAMATAN JEKULO**

TAHUN ANGGARAN 2023



PEMERINTAH DESA JEKULO
KECAMATAN JEKULO
KABUPATEN KUDUS

KEGIATAN

PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERDESAN

PEKERJAAN

LOKASI

KECAMATAN JEKULO

MENGREHAI

PEMERINTAH DESA JEKULO
KECAMATAN JEKULO KABUPATEN KUDUS



ANIF SUHRI

KEMETUJUAN

KASIH KESEJAHTERAAN
M. ABIF ER.

DIBUAT OLEH

KONSULTAN PERENCANA
[Signature]
ZATU KORBALU PERENCANA

NAMA GAMBAR


SKALA

• DENAH JALAN



• 1:500


KETERANGAN:

KODE GAMBAR JUKUNAN GAMBAR WILAYAH



DENAH JALAN
(STA 0+000 s.d STA 0+145)
skala 1:500



 PEMERINTAH DESA JEKULO KECAMATAN JEKULO KABUPATEN KUDUS		
KEGATIFAN		
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERDESAN		
PEKERJAAN		
LOKASI		
KECAMATAN JEKULO		
MENDAHIRI		
KEPALA DESA JEKULO KECAMATAN JEKULO KABUPATEN KUDUS		
 ANIF ZUHRI MESTERILUR		
 M. ARIF F. R. KASI KESEJAHTERAAN		
DIBUAT OLEH		
KONSULTAN PERENCANAAN		
 ZULFIKRI ALI PRISMANI ST		
NAMA GAMBAR		SKALA
KETERANGAN:		
KODE GAMBAR	JUMLAH LEMBAR	KALAMATI





**PEMERINTAH DESA JEKULO
KECAMATAN JEKULO
KABUPATEN KUDUS**

Jln. Raya Jekulo No. 157 (02914246070)
59382 Kudus

RENCANA PENGGUNAAN DANA

PEKERJAAN = PEMBANGUNAN/REHABILITASI JALAN BETON JALAN RT 3 RW 9 DESA JEKULO, JEKULO, KAB KUDUS
KEGIATAN = PEMBANGUNAN/REHABILITASI JALAN LINGKUNGAN DESA
LOKASI = RT.3 RW.9 DESA JEKULO
TAHUN ANGGARAN = 2023

NO	URAIAN	VOLUME	SAT.	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
				(Rp)	(Rp)
a	b	c	d	e	f
	Dimensi				
	P L T sat				
	Ruas I 40 2,80 0,15 m	16,38	m3		
	Ruas II 64 2,50 0,15 m	24,00	m3		
	Ruas III 135 2,80 0,15 m	56,28	m3		
I	BAHAN MATERIAL				128.413.000,00
1	* Beton Readymix (K 250)	97	m3	1 100 000,00	106 700 000,00
2	* Lpa	40	m3	350 000,00	14 000 000,00
3	* Padas	34	m3	105 000,00	3 570 000,00
4	* Bendrat	5	kg	25 000,00	125 000,00
5	* Besi Ø 10 (Patok Begesting)	48	kg	13 500,00	648 000,00
6	* Cutting Shealer	126	m'	20 000,00	2 520 000,00
7	* Plastik Cor 2,5 x 25 m (rol)	10	rol	85 000,00	850 000,00
II	UPAH TENAGA				9.960.000,00
	* UpahTukang 2 org x 12 hr	24	hok	115 000,00	2 760 000,00
	* Upah Pekerja 6 org x 12 hr	72	hok	100 000,00	7 200 000,00
III	SEWA ALAT				1.900.000,00
	* Sewa Begesting	36	m2	25 000,00	900 000,00
	* Sewa Trowel	2	hr	250 000,00	500 000,00
	* Mobilisasi Alat	1	ls	500 000,00	500 000,00
IV	BIAYA OPRASIONAL				4.727.000,00
1	Belanja Perlengkapan ATK dan Benda Pos				
	* Kertas HVS 70 Grm	1	rim	50 000,00	50 000,00
	* Buku kwitansi	1	buah	8 000,00	8 000,00
	* Snelhecter plastik	6	buah	6 000,00	36 000,00
	* Clips	2	dos	12 000,00	24 000,00
	* Materai 10000	8	buah	10 000,00	80 000,00
2	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan				
	* Penggandaan dokumen pengadaan	6	bdl	25 000,00	150 000,00
	* Cetak Foto	60	lbr	3 000,00	180 000,00
	* Penjilidan	6	jilid	4 000,00	24 000,00
	* Papan Nama Proyek	1	pkt	150 000,00	150 000,00
3	Honorarium				
	* Ketua TPK	1	kgtn	250 000,00	250 000,00
	* Sekretaris TPK	1	kgtn	225 000,00	225 000,00
	* Anggota TPK	1	kgtn	200 000,00	200 000,00
	* Upah Perencana	1	kgtn	2 250 000,00	2 250 000,00
4	Makan Minum Musdes, Sosialisasi				
	* Snack Rapat	30	dos	10 000,00	300 000,00
5	Perjalanan Dinas				
	* SPPD Konsultasi Kabupaten	6	oh	75 000,00	450 000,00
6	Prasasti				
	* Prasasti	1	kgtn	350 000,00	350 000,00
				Jumlah I+II+III+IV	145.000.000,00
				Jumlah Total	145.000.000,00
				Dibulatkan	145.000.000,00
Terbilang : Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah					
Harga Sudah Termasuk PPN/PPH					

Kudus,

2022

Dibuat oleh
Pelaksana Kegiatan

M. ARIF FATKHUR RAHMAN





PEMERINTAH DESA JEKULO
KECAMATAN JEKULO
KABUPATEN KUDUS

Jln. Raya Jekulo No. 157 (02914246070)
59382 Kudus

ANALISA PEKERJAAN

PEKERJAAN = PEMBANGUNAN/REHABILITASI JALAN BETON JALAN RT 3 RW 9 DESA JEKULO, JEKULO, KAB KUDUS
KEGIATAN = PEMBANGUNAN/REHABILITASI JALAN LINGKUNGAN DESA
LOKASI = RT.3 RW.9 DESA JEKULO
TAHUN ANGGARAN = 2023

- 1 Jenis Pekerjaan : **Produksi LPA (lapis pondasi agregat kelas A)**
Satuan Pekerjaan : m³

Uraian	Satuan	Perkiraan kuantitas	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
A. Bahan				
1. Produksi batu pecah 20-30 mm	m ³	0,3524	300.000,00	105.720,00
2. Produksi batu pecah 05-20 mm	m ³	0,5286	300.000,00	158.580,00
3. Pasir urug (quarry - base camp)	m ³	0,3776	125.000,00	47.200,00
B. Peralatan				
1. Wheel loader 1,0-1,6 m ³	jam	0,0378	253.475,31	9.581,37
2. Blending equipment	jam	0,0402	156.381,79	6.286,55
C. Jumlah Harga Upah Tenaga, Bahan, Peralatan (A + B) :				327.367,91
D. Overheard & Profit 10% x C				
E. Harga Satuan Pekerjaan (C + D)				327.367,91

- 2 Jenis Pekerjaan : **Produksi LPA (lapis pondasi agregat kelas A) terkirim ke lokasi proyek**
Satuan Pekerjaan : m³

Uraian	Satuan	Perkiraan kuantitas	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
A. Bahan				
1. Produksi batu pecah 20-30 mm	m ³	0,3524	300.000,00	105.720,00
2. Produksi batu pecah 05-20 mm	m ³	0,5286	300.000,00	158.580,00
3. Pasir urug (quarry - base camp)	m ³	0,3776	125.000,00	47.200,00
B. Peralatan				
1. Wheel loader 1,0-1,6 m ³	jam	0,0463	253.475,31	11.735,91
2. Blending equipment	jam	0,0402	156.381,79	6.286,55
3. Dump truck 7,5 ton	jam	0,0822	269.754,91	22.173,85
C. Jumlah Harga Upah Tenaga, Bahan, Peralatan (A + B) :				351.696,31
D. Overheard & Profit 10% x C				
E. Harga Satuan Pekerjaan (C + D)				351.696,31

- 3 Jenis Pekerjaan : **Penambalan setempat / jalan lingkungan dengan LPA (lapis pondasi agregat kelas A)**

Satuan Pekerjaan : m³

Uraian	Satuan	Perkiraan kuantitas	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
A. Upah Tenaga				
1. Pekerja	jam	0,4625	14.285,71	6.607,39
2. Mandor	jam	0,0463		
B. Bahan				
1. Produksi LPA (lapis pondasi agregat k	m ³	1,2586	351.696,31	442.644,97
C. Peralatan				
1. Wheel loader 1,0-1,6 m ³	jam	0,0463	253.475,31	11.735,91
2. Dump truck 7,5 ton	jam	0,2584	269.754,91	69.704,67
3. Water tanker truck 3000-4000 l	jam	0,0141	240.996,72	3.398,05
4. Pedestrian Roller	jam	0,0527	55.776,40	2.939,42
5. Alat bantu	set	0,1500	34.650,00	5.197,50
D. Jumlah Harga Upah Tenaga, Bahan, Peralatan (A + B + C) :				542.227,91
E. Overheard & Profit 10% x C				
F. Harga Satuan Pekerjaan (D + E)				542.227,91

- 4 Jenis Pekerjaan : **Beton K-250 readymix**
 Satuan Pekerjaan : m³

Uraian	Satuan	Perkiraan kuantitas	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
A. Upah Tenaga				
1. Pekerja	jam	0,4552	14.285,71	6.502,20
2. Tukang	jam	0,2276	16.428,57	3.738,76
3. Mandor	jam	0,0569		
B. Bahan				
1. Portland cement	kg.	384	1.500,00	576.000,00
2. Pasir beton (quarry - base camp)	m ³	0,4943	390.000,00	192.771,43
3. Agregat kasar (base camp)	m ³	0,7696	300.000,00	230.888,89
C. Peralatan				
1. Wheel loader 1,0-1,6 m ³	jam	0,0244	253.475,31	6.184,80
2. Concrete pan mixer	jam	0,0569	406.835,59	23.148,95
3. Concrete mixer truck 5 m ³	jam	0,2403	512.492,53	123.151,95
4. Water tanker truck 3000-4000 l	jam	0,0579	240.996,72	13.953,71
5. Concrete vibrator	jam	0,0569	35.138,87	1.999,40
6. Alat bantu	set	0,1000	34.650,00	3.465,00
D. Jumlah Harga Upah Tenaga, Bahan, Peralatan (A + B + C) :				1.181.805,09
E. Overheard & Profit 10% x C				
F. Harga Satuan Pekerjaan (D + E)				1.181.805,09

- 5 Jenis Pekerjaan : **Urugan setempat tanah padas**
 Satuan Pekerjaan : m³

Uraian	Satuan	Perkiraan kuantitas	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
A. Upah Tenaga				
1. Pekerja	jam	0,8880	14.285,71	12.685,98
2. Mandor	jam	0,1776		
B. Bahan				
1. Tanah padas (quarry)	m ³	1,2000	45.000,00	54.000,00
C. Peralatan				
1. Excavator 80-140 HP	jam	0,0083	484.700,45	4.023,01
2. Dump truck 7,5 ton	jam	0,1776	269.754,91	47.908,47
3. Vibratory plate tamper	jam	1,3494	33.704,99	45.481,51
4. Alat bantu	set	0,0500	34.650,00	1.732,50
D. Jumlah Harga Upah Tenaga, Bahan, Peralatan (A + B + C) :				165.831,48
E. Overheard & Profit 10% x C				
F. Harga Satuan Pekerjaan (D + E)				165.831,48

Dibuat oleh :

AMRUL HIDAYAT, S.T
Perencana



PEMERINTAH DESA JEKULO
KECAMATAN JEKULO
KABUPATEN KUDUS

Jln. Raya Jekulo No. 157 (02914246070)
59382 Kudus

RINCIAN PERHITUNGAN VOLUME

PEKERJAAN = PEMBANGUNAN/REHABILITASI JALAN BETON JALAN RT 3 RW 9 DESA JEKULO, JEKULO, KAB KUDUS
KEGIATAN = PEMBANGUNAN/REHABILITASI JALAN LINGKUNGAN DESA
LOKASI = RT.3 RW.9 DESA JEKULO
TAHUN ANGGARAN = 2023

No	Uraian Pekerjaan	Perhitungan Volume					Jumlah	Sat.	
		P	L	T	al				
a	b	c							
I PEKERJAAN PERSIAPAN									
1,1	Mobilisasi Alat						= 1,00	ls	
II PEKERJAAN STRUKTUR									
2,1	Pek. Penambalan Setempat dengan LPA								
	1 Ruas I								
	Sta. 0+003 - 0+037	37,00	x	2,80	x	0,10	x	0,50 = 5,18	m ³
	2 Ruas II								
	Sta. 0+000 - 0+050	50,00	x	2,50	x	0,10	x	0,40 = 5,00	m ³
	Sta. 0+050 - 0+064	14,00	x	2,50	x	0,10	x	0,65 = 2,26	m ³
	3 Ruas III								
	Sta. 0+000 - 0+050	50,00	x	2,80	x	0,10	x	0,60 = 8,40	m ³
	Sta. 0+050 - 0+100	50,00	x	2,80	x	0,10	x	0,55 = 7,70	m ³
	Sta. 0+100 - 0+132	32,00	x	2,80	x	0,10	x	0,40 = 3,58	m ³
								Jumlah Total Pek. LPA = 32,12	m³
2,2	Pek. Begesting (2 x pakai)								
	* Pekerjaan Begesting	233,00	x	0,15	x	2,00	x	1,00 = 69,90	m ²
						69,90	/	2,00 = 34,95	m ²
								Jumlah Total Pek. Begesting = 34,95	m²
2,3	Pek. Beton K225 (Readymix)								
	1 Ruas I								
	Sta. 0+000 - 0+003 (opritan)	3,00	x	2,80	x	$\frac{(0,15+0,05)}{2,00}$	x	1,00 = 0,84	m ³
	Sta. 0+003 - 0+040	37,00	x	2,80	x	0,15	x	1,00 = 15,54	m ³
	2 Ruas II								
	Sta. 0+000 - 0+050	50,00	x	2,50	x	0,15	x	1,00 = 18,75	m ³
	Sta. 0+050 - 0+064	14,00	x	2,50	x	0,15	x	1,00 = 5,25	m ³
	3 Ruas III								
	Sta. 0+000 - 0+050	50,00	x	2,80	x	0,15	x	1,00 = 21,00	m ³
	Sta. 0+050 - 0+100	50,00	x	2,80	x	0,15	x	1,00 = 21,00	m ³
	Sta. 0+100 - 0+132	32,00	x	2,80	x	0,15	x	1,00 = 13,44	m ³
	Sta. 0+132 - 0+135 (opritan)	3,00	x	2,80	x	$\frac{(0,15+0,05)}{2,00}$	x	1,00 = 0,84	m ³
								Jumlah Total Pek. Beton = 96,66	m³
2,4	Pek. Cutting Beton + Sealent								
	1 Ruas I	37,00	/	5,00	x	2,80	x	1,00 = 20,72	m ³
	2 Ruas II	64,00	/	5,00	x	2,50	x	1,00 = 32,00	m ³
	3 Ruas III	132,00	/	5,00	x	2,80	x	1,00 = 73,92	m ³
								Jumlah Total Pek. Cutting + Sealent = 126,64	m³
2,5	Pekerjaan Bereman Padas								
	1 Ruas I								
	Sta. 0+000 - 0+003 (opritan)	3,00	x	$\frac{(0,30+0,50)}{2,00}$	x	$\frac{(0,15+0,05)}{2,00}$	x	2 = 0,24	m ³
	Sta. 0+003 - 0+040	37,00	x	$\frac{(0,30+0,50)}{2,00}$	x	0,15	x	2 = 4,44	m ³
	2 Ruas II								
	Sta. 0+000 - 0+050	50,00	x	$\frac{(0,30+0,50)}{2,00}$	x	0,15	x	2 = 6,00	m ³
	Sta. 0+050 - 0+064	14,00	x	$\frac{(0,30+0,50)}{2,00}$	x	0,15	x	2 = 1,68	m ³
	3 Ruas III								

Sta. 0+000 - 0+050	50,00	x	$\frac{(0.30+0.50)}{2.00}$	x	0.15	x	2	=	6,00	m ³	
Sta. 0+050 - 0+100	50,00	x	$\frac{(0.30+0.50)}{2.00}$	x	0.15	x	2	=	6,00	m ³	
Sta. 0+100 - 0+132	32,00	x	$\frac{(0.30+0.50)}{2.00}$	x	0.15	x	2	=	3,84	m ³	
Sta. 0+132 - 0+135 (opritan)	3,00	x	$\frac{(0.30+0.50)}{2.00}$	x	$\frac{(0.15+0.05)}{2.00}$	x	2	=	0,24	m ³	
Jumlah Total Pek. Bereman Padas									=	28,44	m³

Dibuat oleh

AMRUL HIDAYAT, S.T
Perencana



PEMERINTAH DESA JEKULO
KECAMATAN JEKULO
KABUPATEN KUDUS

Jln. Raya Jekulo No. 157 (02914246070)
59382 Kudus

RENCANA ANGGARAN BIAYA

PEKERJAAN = PEMBANGUNAN/REHABILITASI JALAN BETON JALAN RT.3 RW 9 DESA JEKULO. JEKULO. KAB KUDUS
KEGIATAN = PEMBANGUNAN/REHABILITASI JALAN LINGKUNGAN DESA
LOKASI = RT.3 RW.9 DESA JEKULO
TAHUN ANGGARAN = 2023

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SAT.	HARGA		TOTAL
				SAT.	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	-
I PEKERJAAN PERSIAPAN						500.000,00
1	Mobilisasi	1,00	ls	500.000,00	500.000,00	
II PEKERJAAN STRUKTUR						139.773.251,13
1	Pek. Lpa	32,12	m3	542.227,91	17.417.173,89	
2	Pek. Begesting	34,95	m2	25.000,00	873.750,00	
3	Pek. Beton K 250 (Readymix)	96,66	m3	1.181.805,09	114.233.280,07	
4	Pek. Cutting Sealer	126,64	m'	20.000,00	2.532.800,00	
5	Pek. Bereman Padas	28,44	m3	165.831,48	4.716.247,17	
III BIAYA OPRASINAL PEKERJAAN						4.727.000,00
1	Belanja Perlengkapan ATK dan Benda Pos					
	* Kertas HVS 70 Grm	1	rim	50.000,00	50.000,00	
	* Buku kwitansi	1	buah	8.000,00	8.000,00	
	* Snelhecter plastik	6	buah	6.000,00	36.000,00	
	* Clips	2	dos	12.000,00	24.000,00	
	* Materai 10000	8	buah	10.000,00	80.000,00	
2	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan					
	* Penggandaan dokumen pengadaan	6	bdl	25.000,00	150.000,00	
	* Cetak Foto	60	lbr	3.000,00	180.000,00	
	* Penjilidan	6	jilid	4.000,00	24.000,00	
	* Papan Nama Proyek	1	pkt	150.000,00	150.000,00	
3	Honorarium					
	* Ketua TPK	1	kgtn	250.000,00	250.000,00	
	* Sekretaris TPK	1	kgtn	225.000,00	225.000,00	
	* Anggota TPK	1	kgtn	200.000,00	200.000,00	
	* Upah Perencana	1	kgtn	2.250.000,00	2.250.000,00	
4	Makan Minum Musdes, Sosialisasi					
	* Snack Rapat	30	dos	10.000,00	300.000,00	
5	Perjalanan Dinas					
	* SPPD Konsultasi Kabupaten	6	oh	75.000,00	450.000,00	
6	Prasasti					
	* Prasasti	1	kgtn	350.000,00	350.000,00	
JUMLAH TOTAL						145.000.251,13
DIBULATKAN						145.000.000,00
Terbilang : <i>Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah</i>						
Harga Sudah Termasuk Pajak						

Dibuat oleh

AMRUL HIDAYAT, S.T
Perencana



PEMERINTAH DESA JEKULO
KECAMATAN JEKULO
KABUPATEN KUDUS
 Jln. Raya Jekulo No. 157 (02914246070)
 59382 Kudus

RENCANA PENGGUNAAN DANA

PEKERJAAN = PEMBANGUNAN/REHABILITASI JALAN BETON JALAN RT 2 RW 4 DESA JEKULO, JEKULO, KAB
 KEGIATAN = PEMBANGUNAN/REHABILITASI JALAN LINGKUNGAN DESA
 LOKASI = RT.2 RW.4 DESA JEKULO
 TAHUN ANGGARAN = 2023

NO	URAIAN	VOLUME	SAT.	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
				(Rp)	(Rp)
a	b	c	d	e	f
	Dimensi P L T sat.				
	Ruas I 130 3,00 0,15 m	58,50	m ³		
I	BAHAN MATERIAL				73.963.000,00
1	* Beton Readymix (K 250)	59	m ³	1.100.000,00	64.900.000,00
2	* Lpa	16	m ³	350.000,00	5.600.000,00
3	* Padas	11	m ³	105.000,00	1.155.000,00
4	* Bendrat	2	kg	25.000,00	50.000,00
5	* Besi Ø 10 (Patok Begesting)	18	kg	13.500,00	243.000,00
6	* Cutting Shealer	78	m'	20.000,00	1.560.000,00
7	* Plastik Cor 3 x 25 m (rol)	5	rol	91.000,00	455.000,00
II	UPAH TENAGA				5.810.000,00
	* UpahTukang 2 org x 7 hr	14	hok	115.000,00	1.610.000,00
	* Upah Pekerja 6 org x 7 hr	42	hok	100.000,00	4.200.000,00
III	SEWA ALAT				1.300.000,00
	* Sewa Begesting	22	m ²	25.000,00	550.000,00
	* Sewa Trowel	1	hr	250.000,00	250.000,00
	* Mobilisasi Alat	1	ls	500.000,00	500.000,00
IV	BIAYA OPRASIONAL				3.927.000,00
1	Belanja Perlengkapan ATK dan Benda Pos				
	* Kertas HVS 70 Grm	1	rim	50.000,00	50.000,00
	* Buku kwitansi	1	buah	8.000,00	8.000,00
	* Snelhecter plastik	6	buah	6.000,00	36.000,00
	* Clips	2	dos	12.000,00	24.000,00
	* Materai 10000	8	buah	10.000,00	80.000,00
2	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan				
	* Penggandaan dokumen pengadaan	6	hdl	25.000,00	150.000,00
	* Cetak Foto	60	lbr	3.000,00	180.000,00
	* Penjilidan	6	jilid	4.000,00	24.000,00
	* Papan Nama Proyek	1	pkt	150.000,00	150.000,00
3	Honorarium				
	* Ketua TPK	1	kgtn	250.000,00	250.000,00
	* Sekretaris TPK	1	kgtn	225.000,00	225.000,00
	* Anggota TPK	1	kgtn	200.000,00	200.000,00
	* Upah Perencana	1	kgtn	1.500.000,00	1.500.000,00
4	Makan Minum Musdes, Sosialisasi				
	* Snack Rapat	25	dos	10.000,00	250.000,00
5	Perjalanan Dinas				
	* SPPD Konsultasi Kabupaten	6	oh	75.000,00	450.000,00
6	Prasasti				
	* Prasasti	1	kgtn	350.000,00	350.000,00
				Jumlah I+II+III+IV	85.000.000,00
				Jumlah Total	85.000.000,00
				Dibulatkan	85.000.000,00
Terbilang : Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah					
Harga Sudah Termasuk PPN/PPH					



Kudus, 2022
 Dibuat oleh
 Pelaksana Kegiatan

MARIF FATKHUR RAHMAN



PEMERINTAH DESA JEKULO
KECAMATAN JEKULO
KABUPATEN KUDUS
Jln. Raya Jekulo No. 157 (02914246070)
59382 Kudus

RINCIAN PERHITUNGAN VOLUME

PEKERJAAN = PEMBANGUNAN/REHABILITASI JALAN BETON JALAN RT.2 RW.4 DESA JEKULO, JEKULO, KAB. KUDUS
KEGIATAN = PEMBANGUNAN/REHABILITASI JALAN LINGKUNGAN DESA
LOKASI = RT.2 RW.4 DESA JEKULO
TAHUN ANGGARAN = 2023

No	Uraian Pekerjaan	Perhitungan Volume					
		P	L	T	al	Jumlah	Sat.
a	b	c					
I PEKERJAAN PERSIAPAN							
1,1	Mobilisasi Alat					= 1,00	ls
II PEKERJAAN STRUKTUR							
2,1	Pek. Penambalan Setempat dengan LPA						
	* Pek. LPA						
	Sta. 0+000 - 0+050	50,00	x	3,00	x	0,05 x 0,75	= 5,63 m ³
	Sta. 0+050 - 0+100	50,00	x	3,00	x	0,05 x 0,80	= 6,00 m ³
	Sta. 0+100 - 0+120	30,00	x	3,00	x	0,05 x 0,74	= 3,31 m ³
						Jumlah Total Pek. LPA	= 14,93 m³
2,2	Pek. Begesting (2 x pakai)						
	* Pekerjaan Begesting	130,00	x	0,15	x	2,00 x 1,00	= 39,00 m ²
						39,00 / 2,00	= 19,50 m ²
						Jumlah Total Pek. Begesting	= 19,50 m²
2,3	Pek. Beton K250 (Readymix)						
	* Pek. Beton Readymix						
	Sta. 0+000 - 0+050	50,00	x	3,00	x	0,15 x 1,00	= 22,50 m ³
	Sta. 0+050 - 0+100	50,00	x	3,00	x	0,15 x 1,00	= 22,50 m ³
	Sta. 0+100 - 0+150	30,00	x	3,00	x	0,15 x 1,00	= 13,50 m ³
						Jumlah Total Pek. Beton	= 58,50 m³
2,4	Pek. Cutting Beton + Sealent						
	* Pek. Cutting + Sealent	130,00	/	5,00	x	3,00 x 1,00	= 78,00 m'
						Jumlah Total Pek. Cutting + Sealent	= 78,00 m'
2,5	Pekerjaan Bereman Padas						
	* Pek. Bereman						
	Sta. 0+000 - 0+050	50,00	x	$\frac{0,15+0,25}{2,00}$	x	0,15 x 2	= 3,00 m ³
	Sta. 0+050 - 0+100	50,00	x	$\frac{0,15+0,25}{2,00}$	x	0,15 x 2	= 3,00 m ³
	Sta. 0+100 - 0+150	30,00	x	$\frac{0,15+0,25}{2,00}$	x	0,15 x 2	= 1,80 m ³
						Jumlah Total Pek. Bereman Padas	= 7,80 m³

Dibuat oleh

AMRUL HIDAYAT, S.T
Perencana



PEMERINTAH DESA JEKULO
KECAMATAN JEKULO
KABUPATEN KUDUS

Jln. Raya Jekulo No. 157 (02914246070)
59382 Kudus

RENCANA ANGGARAN BIAYA

PEKERJAAN = PEMBANGUNAN/REHABILITASI JALAN BETON JALAN RT 2 RW 4 DESA JEKULO, JEKULO, KAB KUDUS
KEGIATAN = PEMBANGUNAN/REHABILITASI JALAN LINGKUNGAN DESA
LOKASI = RT.2 RW.4 DESA JEKULO
TAHUN ANGGARAN = 2023

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SAT.	HARGA		TOTAL
				SAT.	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7
I	PEKERJAAN PERSIAPAN					500.000,00
1	Mobilisasi	1,00	ls	500.000,00	500.000,00	
II	PEKERJAAN STRUKTUR					80.573.401,62
1	Pek. Lpa	14,93	m3	542.227,91	8.096.818,30	
2	Pek. Begesting	19,50	m2	25.000,00	487.500,00	
3	Pek. Beton K 250 (Readymix)	58,50	m3	1.181.805,09	69.135.597,81	
4	Pek. Cutting Sealer	78,00	m'	20.000,00	1.560.000,00	
5	Pek. Bereman Padas	7,80	m3	165.831,48	1.293.485,51	
III	BIAYA OPRASINAL PEKERJAAN					3.927.000,00
1	Belanja Perlengkapan ATK dan Benda Pos					
	* Kertas HVS 70 Grm	1	rim	50.000,00	50.000,00	
	* Buku kwitansi	1	buah	8.000,00	8.000,00	
	* Snelhecter plastik	6	buah	6.000,00	36.000,00	
	* Clips	2	dos	12.000,00	24.000,00	
	* Materai 10000	8	buah	10.000,00	80.000,00	
2	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan					
	* Penggandaan dokumen pengadaan	6	bdl	25.000,00	150.000,00	
	* Cetak Foto	60	lbr	3.000,00	180.000,00	
	* Penjilidan	6	jilid	4.000,00	24.000,00	
	* Papan Nama Proyek	1	pkt	150.000,00	150.000,00	
3	Honorarium					
	* Ketua TPK	1	kgtn	250.000,00	250.000,00	
	* Sekretaris TPK	1	kgtn	225.000,00	225.000,00	
	* Anggota TPK	1	kgtn	200.000,00	200.000,00	
	* Upah Perencana	1	kgtn	1.500.000,00	1.500.000,00	
4	Makan Minum Musdes, Sosialisasi					
	* Snack Rapat	25	dos	10.000,00	250.000,00	
5	Perjalanan Dinas					
	* SPPD Konsultasi Kabupaten	6	oh	75.000,00	450.000,00	
6	Prasasti					
	* Prasasti	1	kgtn	350.000,00	350.000,00	
JUMLAH TOTAL						85.000.401,62
DIBULATKAN						85.000.000,00
Terbilang : Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah						
Harga Sudah Termasuk Pajak						

Dibuat oleh

AMRUL HIDAYAT, S.T
Perencana



PEMERINTAH DESA JEKULO
KECAMATAN JEKULO
KABUPATEN KUDUS

Jln. Raya Jekulo No. 157 (02914246070)
59382 Kudus

ANALISA PEKERJAAN

PEKERJAAN = PEMBANGUNAN/REHABILITASI JALAN BETON JALAN RT 3 RW 9 DESA JEKULO, JEKULO, KAB KUDUS
KEGIATAN = PEMBANGUNAN/REHABILITASI JALAN LINGKUNGAN DESA
LOKASI = RT.3 RW.9 DESA JEKULO
TAHUN ANGGARAN = 2023

1 Jenis Pekerjaan : **Produksi LPA (lapis pondasi agregat kelas A)**
Satuan Pekerjaan : m³

Uraian	Satuan	Perkiraan kuantitas	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
A. Bahan				
1. Produksi batu pecah 20-30 mm	m ³	0,3524	300.000,00	105.720,00
2. Produksi batu pecah 05-20 mm	m ³	0,5286	300.000,00	158.580,00
3. Pasir urug (quarry - base camp)	m ³	0,3776	125.000,00	47.200,00
B. Peralatan				
1. Wheel loader 1,0-1,6 m ³	jam	0,0378	253.475,31	9.581,37
2. Blending equipment	jam	0,0402	156.381,79	6.286,55
C. Jumlah Harga Upah Tenaga, Bahan, Peralatan (A + B) :				327.367,91
D. Overheard & Profit 10% x C				
E. Harga Satuan Pekerjaan (C + D)				327.367,91

2 Jenis Pekerjaan : **Produksi LPA (lapis pondasi agregat kelas A) terkirim ke lokasi proyek**
Satuan Pekerjaan : m³

Uraian	Satuan	Perkiraan kuantitas	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
A. Bahan				
1. Produksi batu pecah 20-30 mm	m ³	0,3524	300.000,00	105.720,00
2. Produksi batu pecah 05-20 mm	m ³	0,5286	300.000,00	158.580,00
3. Pasir urug (quarry - base camp)	m ³	0,3776	125.000,00	47.200,00
B. Peralatan				
1. Wheel loader 1,0-1,6 m ³	jam	0,0463	253.475,31	11.735,91
2. Blending equipment	jam	0,0402	156.381,79	6.286,55
3. Dump truck 7,5 ton	jam	0,0822	269.754,91	22.173,85
C. Jumlah Harga Upah Tenaga, Bahan, Peralatan (A + B) :				351.696,31
D. Overheard & Profit 10% x C				
E. Harga Satuan Pekerjaan (C + D)				351.696,31

3 Jenis Pekerjaan : **Penambalan setempat / jalan lingkungan dengan LPA (lapis pondasi agregat kelas A)**
Satuan Pekerjaan : m³

Uraian	Satuan	Perkiraan kuantitas	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
A. Upah Tenaga				
1. Pekerja	jam	0,4625	14.285,71	6.607,39
2. Mandor	jam	0,0463		
B. Bahan				
1. Produksi LPA (lapis pondasi agregat kelas A)	m ³	1,2586	351.696,31	442.644,97
C. Peralatan				
1. Wheel loader 1,0-1,6 m ³	jam	0,0463	253.475,31	11.735,91
2. Dump truck 7,5 ton	jam	0,2584	269.754,91	69.704,67
3. Water tanker truck 3000-4000 l	jam	0,0141	240.996,72	3.398,05
4. Pedestrian Roller	jam	0,0527	55.776,40	2.939,42
5. Alat bantu	set	0,1500	34.650,00	5.197,50
D. Jumlah Harga Upah Tenaga, Bahan, Peralatan (A + B + C) :				542.227,91
E. Overheard & Profit 10% x C				
F. Harga Satuan Pekerjaan (D + E)				542.227,91

4 Jenis Pekerjaan : Beton K-250 readymix
 Satuan Pekerjaan : m³

Uraian	Satuan	Perkiraan kuantitas	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
A. Upah Tenaga				
1. Pekerja	jam	0,4552	14.285,71	6.502,20
2. Tukang	jam	0,2276	16.428,57	3.738,76
3. Mandor	jam	0,0569		
B. B a h a n				
1. Portland cement	kg.	384	1.500,00	576.000,00
2. Pasir beton (quarry - base camp)	m ³	0,4943	390.000,00	192.771,43
3. Agregat kasar (base camp)	m ³	0,7696	300.000,00	230.888,89
C. Peralatan				
1. Wheel loader 1,0-1,6 m ³	jam	0,0244	253.475,31	6.184,80
2. Concrete pan mixer	jam	0,0569	406.835,59	23.148,95
3. Concrete mixer truck 5 m ³	jam	0,2403	512.492,53	123.151,95
4. Water tanker truck 3000-4000 t	jam	0,0579	240.996,72	13.953,71
5. Concrete vibrator	jam	0,0569	35.138,87	1.999,40
6. Alat bantu	set	0,1000	34.650,00	3.465,00
D. Jumlah Harga Upah Tenaga, Bahan, Peralatan (A + B + C) :				1.181.805,09
E. Overheard & Profit 10% x C				
F. Harga Satuan Pekerjaan (D + E)				1.181.805,09

5 Jenis Pekerjaan : Urugan setempat tanah padas
 Satuan Pekerjaan : m³

Uraian	Satuan	Perkiraan kuantitas	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
A. Upah Tenaga				
1. Pekerja	jam	0,8880	14.285,71	12.685,98
2. Mandor	jam	0,1776		
B. B a h a n				
1. Tanah padas (quarry)	m ³	1,2000	45.000,00	54.000,00
C. Peralatan				
1. Excavator 80-140 HP	jam	0,0083	484.700,45	4.023,01
2. Dump truck 7,5 ton	jam	0,1776	269.754,91	47.908,47
3. Vibratory plate tamper	jam	1,3494	33.704,99	45.481,51
4. Alat bantu	set	0,0500	34.650,00	1.732,50
D. Jumlah Harga Upah Tenaga, Bahan, Peralatan (A + B + C) :				165.831,48
E. Overheard & Profit 10% x C				
F. Harga Satuan Pekerjaan (D + E)				165.831,48

Dibuat oleh :

AMRUL HIDAYAT, S.T
 Perencana



PEMERINTAH DESA JEKULO
KECAMATAN JEKULO
KABUPATEN KUDUS
 Jln. Raya Jekulo No. 157 (02914246070)
 59382 Kudus

RENCANA PENGGUNAAN DANA

PEKERJAAN = PEMBANGUNAN/REHABILITASI JALAN ASPAL RT.1 RW.1 DESA JEKULO, JEKULO, KAB. KUDUS
 KEGIATAN = PEMBANGUNAN/REHABILITASI JALAN LINGKUNGAN DESA
 LOKASI = RT.1 RW.1 DESA JEKULO
 TAHUN ANGGARAN = 2023

NO	URAIAN	VOLUME	SAT.	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
				(Rp)	(Rp)
a	b	c	d	e	f
	Dimensi				
	P L T sat.				
	Ruas I 132 2,75 m	275,00	m2		
	Ruas II 135 2,50 m	318,75	m2		
I	BAHAN MATERIAL				75.238.000,00
1	Pasir Halus	9	m3	350.000,00	3.150.000,00
2	Pasir Kasar	6	m3	350.000,00	2.100.000,00
3	Agregat Halus	3	m3	350.000,00	1.050.000,00
4	Agregat Kasar	24	m3	350.000,00	8.400.000,00
5	Aspalt	3746	kg	14.000,00	52.444.000,00
6	Kerosin	54	ltr	11.000,00	594.000,00
7	Kayu Bakar	10	m3	750.000,00	7.500.000,00
8	Prasasti	1	pkt	350.000,00	350.000,00
II	UPAH TENAGA				7.680.000,00
	* UpahTukang 8 org x 8 hr	64	hok	120.000,00	7.680.000,00
III	SEWA ALAT				9.276.000,00
	* Pick Up (colt)	27	jam	125.000,00	3.375.000,00
	* Tandem Roller	4	jam	265.000,00	1.060.000,00
	* Aspalt Spreyer	1	jam	116.000,00	116.000,00
	* Wajan Gorengan	47	jam	75.000,00	3.525.000,00
	* Mobilisasi Alat	1	ls	1.200.000,00	1.200.000,00
IV	BIAYA OPRASIONAL				3.127.000,00
1	Belanja Perlengkapan ATK dan Benda Pos				
	* Kertas HVS 70 Grm	1	rim	50.000,00	50.000,00
	* Buku kwitansi	1	buah	8.000,00	8.000,00
	* Snelhecter plastik	6	buah	6.000,00	36.000,00
	* Clips	2	dos	12.000,00	24.000,00
	* Materai 10000	8	buah	10.000,00	80.000,00
2	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan				
	* Penggandaan dokumen pengadaan	6	bdl	25.000,00	150.000,00
	* Cetak Foto	60	lbr	3.000,00	180.000,00
	* Penjilidan	6	jilid	4.000,00	24.000,00
	* Papan Nama Proyek	1	pkt	150.000,00	150.000,00
5	Honorarium				
	* Ketua TPK	1	kgtn	250.000,00	250.000,00
	* Sekretaris TPK	1	kgtn	225.000,00	225.000,00
	* Anggota TPK	1	kgtn	200.000,00	200.000,00
	* Upah Perencana	1	kgtn	1.750.000,00	1.750.000,00
				Jumlah I+II+III+IV	95.321.000,00
				Jumlah Total	95.321.000,00
				Dibulatkan	95.321.000,00
Terbilang : Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah					
Harga Sudah Termasuk PPN/PPH					

Kudus, 2022

Diperiksa/Disetujui Oleh :
 Kepala Desa Jekulo
 Kec. Jekulo Kab. Kudus

ANIE ZUJURI

Dibuat oleh
 Pelaksana Kegiatan

MARIF FATKHUR RAHMAN



PEMERINTAH DESA JEKULO
KECAMATAN JEKULO
KABUPATEN KUDUS

Jln. Raya Jekulo No. 157 (02914246070)
59382 Kudus

RENCANA ANGGARAN BIAYA

PEKERJAAN = PEMBANGUNAN/REHABILITASI JALAN ASPAL RT 1 RW 1 DESA JEKULO, JEKULO, KAB. KUDUS
KEGIATAN = PEMBANGUNAN/REHABILITASI JALAN LINGKUNGAN DESA
LOKASI = RT.1 RW.1 DESA JEKULO
TAHUN ANGGARAN = 2023

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SAT.	HARGA		TOTAL
				SAT.	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	-
I	PEKERJAAN PERSIAPAN					1.200.000,00
1	Mobilisasi	1,00	ls	1.200.000,00	1.200.000,00	
II	PEKERJAAN STRUKTUR					90.994.530,01
1	Pek. Laveling Lapen	13,55	m3	2.035.750,38	27.583.145,35	
2	Pek. Lapis Rekat Aspalt (Track Coat)	272,70	ltr	14.869,37	4.054.877,75	
3	Pek. Latasir	681,75	m2	86.551,53	59.006.506,91	
4	Pas. Prasasti	1,00	pkt	350.000,00	350.000,00	
III	BIAYA OPRASINAL PEKERJAAN					3.127.000,00
1	Belanja Perlengkapan ATK dan Benda Pos					
	* Kertas HVS 70 Grm	1	rim	50.000,00	50.000,00	
	* Buku kwitansi	1	buah	8.000,00	8.000,00	
	* Snelhecter plastik	6	buah	6.000,00	36.000,00	
	* Clips	2	dos	12.000,00	24.000,00	
	* Materai 10000	8	buah	10.000,00	80.000,00	
2	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan					
	* Penggandaan dokumen pengadaan	6	bdl	25.000,00	150.000,00	
	* Cetak Foto	60	lbr	3.000,00	180.000,00	
	* Penjilidan	6	jilid	4.000,00	24.000,00	
	* Papan Nama Proyek	1	pkt	150.000,00	150.000,00	
3	Honorarium					
	* Ketua TPK	1	kgtn	250.000,00	250.000,00	
	* Sekretaris TPK	1	kgtn	225.000,00	225.000,00	
	* Anggota TPK	1	kgtn	200.000,00	200.000,00	
	* Upah Perencana	1	kgtn	1.750.000,00	1.750.000,00	
JUMLAH TOTAL						95.321.530,01
DIBULATKAN						95.321.000,00
<i>Terbilang :</i> -						
Harga Sudah Termasuk Pajak						

Dibuat oleh

AMRUL HIDAYAT, S.T
Perencana



PEMERINTAH DESA JEKULO
KECAMATAN JEKULO
KABUPATEN KUDUS

Jln. Raya Jekulo No. 157 (02914246070)
59382 Kudus

RINCIAN PERHITUNGAN VOLUME

PEKERJAAN = PEMBANGUNAN/REHABILITASI JALAN ASPAL RT.1 RW.1 DESA JEKULO, JEKULO, KAB. KUDUS
KEGIATAN = PEMBANGUNAN/REHABILITASI JALAN LINGKUNGAN DESA
LOKASI = RT.1 RW.1 DESA JEKULO
TAHUN ANGGARAN = 2023

No	Uraian Pekerjaan	Perhitungan Volume									
		P	L	T	al	Jumlah	Sat.				
a	b	c									
I	PEKERJAAN PERSIAPAN										
1,1	Mobilisasi Alat					= 1,00	ls				
II	PEKERJAAN STRUKTUR										
2,1	Pek. Leveling Lapen										
	1 Ruas I										
	Sta. 0+000 - 0+050	50,00	x	2,75	x	0,05	x	0,50	=	3,44	m ³
	Sta. 0+050 - 0+100	50,00	x	2,75	x	0,05	x	0,40	=	2,75	m ³
	Sta. 0+100 - 0+132	32,00	x	2,75	x	0,05	x	0,35	=	1,54	m ³
	2 Ruas II										
	Sta. 0+000 - 0+050	50,00	x	2,50	x	0,05	x	0,30	=	1,88	m ³
	Sta. 0+050 - 0+100	50,00	x	2,50	x	0,05	x	0,45	=	2,81	m ³
	Sta. 0+100 - 0+122	22,00	x	2,50	x	0,05	x	0,35	=	0,96	m ³
	Sta. 0+122 - 0+127	5,00	x	(2,50+3,00)	x	0,05	x	0,25	=	0,17	m ³
				2,00							
										Jumlah Total Pek. Lapen	= 13,55 m³
2,2	Pek. Lapis Rekat Asphalt (Track Coat)										
	1 Ruas I	132,00	x	2,75	x	0,40	x	1,00	=	145,20	ltr
	2 Ruas II	122,00	x	2,50	x	0,40	x	1,00	=	122,00	ltr
		5,00	x	(2,50+3,00)	x	0,40	x	1,00	=	5,50	ltr
				2,00							
										Jumlah Total Pek. Track Coat	= 272,70 ltr
2,3	Pek. Latahir										
	1 Ruas I										
	Sta. 0+000 - 0+050	50,00	x	2,75	x	1,00	x	1,00	=	137,50	m ²
	Sta. 0+050 - 0+100	50,00	x	2,75	x	1,00	x	1,00	=	137,50	m ²
	Sta. 0+100 - 0+132	32,00	x	2,75	x	1,00	x	1,00	=	88,00	m ²
	2 Ruas II										
	Sta. 0+000 - 0+050	50,00	x	2,50	x	1,00	x	1,00	=	125,00	m ²
	Sta. 0+050 - 0+100	50,00	x	2,50	x	1,00	x	1,00	=	125,00	m ²
	Sta. 0+100 - 0+122	22,00	x	2,50	x	1,00	x	1,00	=	55,00	m ²
	Sta. 0+122 - 0+127	5,00	x	(2,50+3,00)	x	1,00	x	1,00	=	13,75	m ²
				2,00							
										Jumlah Total Pek. Latahir	= 681,75 m²
2,4	Pas. Prasasti										
						1,00	x	1,00	=	1,00	Paket
										Jumlah Total Pek. Prasasti	= 1,00 Paket

Dibuat oleh

AMRUL HIDAYAT, S.T
Perencana



PEMERINTAH DESA JEKULO
KECAMATAN JEKULO
KABUPATEN KUDUS

Jln. Raya Jekulo No. 157 (02914246070)
59382 Kudus

ANALISA HARGA SATUAN

PEKERJAAN = PEMBANGUNAN/REHABILITASI JALAN ASPAL RT 1 RW 1 DESA JEKULO, JEKULO, KAB KUDUS
LOKASI = PEMBANGUNAN/REHABILITASI JALAN LINGKUNGAN DESA
TAHUN ANGGARAN = RT.1 RW.1 DESA JEKULO
0 = 0

No	Kode Analisa	Koef.	Sat.	Uraian Pekerjaan	Harga Satuan Rp	Jumlah Rp
1	2	3	4	5	6	
1.	BM_PUPR	1,00	m3	Pek. Laveling Lapen		2.035.750,38
		1,831	m3	* Agregat Kasar	350.000,00	640.845,07
		0,197	m3	* Agregat Halus	350.000,00	69.014,08
		88,400	kg	* Aspal	14.000,00	1.237.600,00
		0,007	jam	* Wheel Loader	253.000,00	1.793,05
		0,21	jam	* Dump Truck	269.000,00	56.086,27
		0,06	jam	* 3-Wheel Roller	156.000,00	9.496,51
		0,0004	jam	* Asp. Sprayer	116.000,00	43,94
		1,00	ls	* Alat bantu	-	-
		1,22	jam	* Tenaga Asfalt	17.142,86	20.871,46
2.	BM_PUPR	1,00	ltr	Pek. Lapis Rekat Asfalt (Track Coat)		14.869,37
		0,85	kg	* Aspal drum	14.000,00	11.881,80
		0,206	ltr	* Kerosene	11.000,00	2.266,00
		0,0020	jam	* Asphalt distributor 4000 l	311.000,00	624,50
		0,0004	jam	* Compressor 4000-6500 l/m	156.000,00	62,65
		0,0020	jam	* Pekerja	17.142,86	34,42
3.	BM_PUPR	1,00	m2	Pek. Latahir		86.551,53
		0,007	m3	* Pasir Kasar	350.000,00	2.408,89
		0,014	m3	* Pasir Halus	350.000,00	4.817,77
		0,02	m3	* Kayu Bakar	750.000,00	11.250,00
		3,40	kg	* Aspal	14.000,00	47.586,00
		0,07	jam	* Wajan Gorengan	75.000,00	5.250,00
		0,01	jam	* Dum Truck	269.000,00	2.666,29
		0,001	jam	* Tandem Roller	265.000,00	332,58
		1,00	jam	* Alat Bantu	-	-
		0,71	jam	* Tenaga Asfalt	17.142,86	12.240,00

Dibuat oleh

AMRUL HIDAYAT, S.T
Perencana



PEMERINTAH DESA JEKULO
KECAMATAN JEKULO
KABUPATEN KUDUS
 Jln. Raya Jekulo No. 157 (02914246070)
 59382 Kudus

RENCANA PENGGUNAAN DANA

PEKERJAAN = PEMBANGUNAN/REHABILITASI JALAN ASPAL RT 2 RW 1 DESA JEKULO, JEKULO, KAB KUDUS
 KEGIATAN = PEMBANGUNAN/REHABILITASI JALAN LINGKUNGAN DESA
 LOKASI = RT.2 RW.1 DESA JEKULO
 TAHUN ANGGARAN = 2023

NO	URAIAN	VOLUME	SAT.	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA		
				(Rp)	(Rp)		
a	b	c	d	e	f		
	Dimensi	P	L	T	sat.		
	Ruas I	156	2,75		m		
	Ruas II	180	2,50		m		
I	BAHAN MATERIAL				107.100.000,00		
1	Pasir Halus	12	m3	350.000,00	4.200.000,00		
2	Pasir Kasar	6	m3	350.000,00	2.100.000,00		
3	Agregat Halus	5	m3	350.000,00	1.750.000,00		
4	Agregat Kasar	42	m3	350.000,00	14.700.000,00		
5	Aspalt	5272	kg	14.000,00	73.808.000,00		
6	Kerosin	72	ltr	11.000,00	792.000,00		
7	Kayu Bakar	13	m3	750.000,00	9.750.000,00		
8	Prasasti	1	pkt	350.000,00	350.000,00		
II	UPAH TENAGA				10.560.000,00		
	* UpahTukang	8 org	x	11 hr	88 hok	120.000,00	10.560.000,00
III	SEWA ALAT				10.946.000,00		
	* Pick Up (colt)	25	jam	125.000,00	3.125.000,00		
	* Tandem Roller	7	jam	265.000,00	1.855.000,00		
	* Aspalt Spreyer	1	jam	116.000,00	116.000,00		
	* Wajan Gorengan	62	jam	75.000,00	4.650.000,00		
	* Mobilisasi Alat	1	ls	1.200.000,00	1.200.000,00		
IV	BIAYA OPRASIONAL				3.877.000,00		
1	Belanja Perlengkapan ATK dan Benda Pos						
	* Kertas HVS 70 Grm	1	rim	50.000,00	50.000,00		
	* Buku kwitansi	1	buah	8.000,00	8.000,00		
	* Snelhecter plastik	6	buah	6.000,00	36.000,00		
	* Clips	2	dos	12.000,00	24.000,00		
	* Materai 10000	8	buah	10.000,00	80.000,00		
2	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan						
	* Penggandaan dokumen pengadaan	6	bdl	25.000,00	150.000,00		
	* Cetak Foto	60	lbr	3.000,00	180.000,00		
	* Penjilidan	6	jilid	4.000,00	24.000,00		
	* Papan Nama Proyek	1	pkt	150.000,00	150.000,00		
5	Honorarium						
	* Ketua TPK	1	kgtn	250.000,00	250.000,00		
	* Sekretaris TPK	1	kgtn	225.000,00	225.000,00		
	* Anggota TPK	1	kgtn	200.000,00	200.000,00		
	* Upah Perencana	1	kgtn	2.500.000,00	2.500.000,00		
				Jumlah I+II+III+IV	132.483.000,00		
				Jumlah Total	132.483.000,00		
				Dibulatkan	132.483.000,00		
				Terbilang : Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah			
				Harga Sudah Termasuk PPN/PPH			

Kudus, 2022

Dibuat oleh
Pelaksana Kegiatan

MARIF FATKHUR RAHMAN

Diperiksa/ Disetujui Oleh :
Kepala Desa Jekulo
Jekulo Kab. Kudus

ANIF ZUHRU





PEMERINTAH DESA JEKULO
KECAMATAN JEKULO
KABUPATEN KUDUS

Jln. Raya Jekulo No. 157 (02914246070)
59382 Kudus

RENCANA ANGGARAN BIAYA

PEKERJAAN = PEMBANGUNAN/REHABILITASI JALAN ASPAL RT 2 RW 1 DESA JEKULO, JEKULO, KAB KUDUS
KEGIATAN = PEMBANGUNAN/REHABILITASI JALAN LINGKUNGAN DESA
LOKASI = RT.2 RW.1 DESA JEKULO
TAHUN ANGGARAN = 2023

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SAT.	HARGA		TOTAL
				SAT.	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7
I	PEKERJAAN PERSIAPAN					1.200.000,00
1	Mobilisasi	1,00	ls	1.200.000,00	1.200.000,00	
II	PEKERJAAN STRUKTUR					127.406.381,42
1	Pek. Laveling Lapen	22,42	m3	2.035.750,38	45.633.889,53	
2	Pek. Lapis Rekat Aspalt (Track Coat)	352,10	ltr	14.869,37	5.235.505,88	
3	Pek. Latasir	880,25	m2	86.551,53	76.186.986,01	
4	Pas. Prasasti	1,00	pkt	350.000,00	350.000,00	
III	BIAYA OPRASINAL PEKERJAAN					3.877.000,00
1	Belanja Perlengkapan ATK dan Benda Pos					
	* Kertas HVS 70 Grm	1	rim	50.000,00	50.000,00	
	* Buku kwitansi	1	buah	8.000,00	8.000,00	
	* Snelhecter plastik	6	buah	6.000,00	36.000,00	
	* Clips	2	dos	12.000,00	24.000,00	
	* Materai 10000	8	buah	10.000,00	80.000,00	
2	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan					
	* Penggandaan dokumen pengadaan	6	bdl	25.000,00	150.000,00	
	* Cetak Foto	60	lbr	3.000,00	180.000,00	
	* Penjilidan	6	jilid	4.000,00	24.000,00	
	* Papan Nama Proyek	1	pkt	150.000,00	150.000,00	
3	Honorarium					
	* Ketua TPK	1	kgtn	250.000,00	250.000,00	
	* Sekretaris TPK	1	kgtn	225.000,00	225.000,00	
	* Anggota TPK	1	kgtn	200.000,00	200.000,00	
	* Upah Perencana	1	kgtn	2.500.000,00	2.500.000,00	
JUMLAH TOTAL						132.483.381,42
DIBULATKAN						132.483.000,00
<i>Terbilang :</i> -						
Harga Sudah Termasuk Pajak						

0

AMRUL HIDAYAT, S.T
Perencana



PEMERINTAH DESA JEKULO
KECAMATAN JEKULO
KABUPATEN KUDUS

Jln. Raya Jekulo No. 157 (02914246070)
 59382 Kudus

RINCIAN PERHITUNGAN VOLUME

PEKERJAAN = PEMBANGUNAN/REHABILITASI JALAN ASPAL RT 2 RW 1 DESA JEKULO, JEKULO, KAB KUDUS
 KEGIATAN = PEMBANGUNAN/REHABILITASI JALAN LINGKUNGAN DESA
 LOKASI = RT.2 RW.1 DESA JEKULO
 TAHUN ANGGARAN = 2023

No	Uraian Pekerjaan	Perhitungan Volume					Jumlah	Sat.
		P	L	T	al			
a	b	c						
I	PEKERJAAN PERSIAPAN						= 1,00	ls
1,1	Mobilisasi Alat							
II	PEKERJAAN STRUKTUR							
2,1	Pek. Laveling Lapen							
	1 Ruas I							
	Sta. 0+000 - 0+050	50,00	x	2,75	x	0,05	x	0,35 = 2,41 m ³
	Sta. 0+050 - 0+100	50,00	x	2,75	x	0,05	x	0,30 = 2,06 m ³
	Sta. 0+100 - 0+156	56,00	x	2,75	x	0,05	x	0,30 = 2,31 m ³
	2 Ruas II							
	Sta. 0+000 - 0+050	50,00	x	2,50	x	0,05	x	0,75 = 4,69 m ³
	Sta. 0+050 - 0+100	50,00	x	2,50	x	0,05	x	0,70 = 4,38 m ³
	Sta. 0+100 - 0+150	50,00	x	2,50	x	0,05	x	0,65 = 4,06 m ³
	Sta. 0+150 - 0+175	25,00	x	2,50	x	0,05	x	0,65 = 2,03 m ³
	Sta. 0+175 - 0+180	5,00	x	<u>(2,50+3,00)</u>	x	0,05	x	0,70 = 0,48 m ³
				2,00				
							Jumlah Total Pek. Lapen = 22,42	m3
2,2	Pek. Lapis Rekat Asphalt (Track Coat)							
	1 Ruas I	156,00	x	2,75	x	0,40	x	1,00 = 171,60 ltr
	2 Ruas II	175,00	x	2,50	x	0,40	x	1,00 = 175,00 ltr
		5,00	x	<u>(2,50+3,00)</u>	x	0,40	x	1,00 = 5,50 ltr
				2,00				
							Jumlah Total Pek. Track Coat = 352,10	ltr
2,3	Pek. Latahir							
	1 Ruas I							
	Sta. 0+000 - 0+050	50,00	x	2,75	x	1,00	x	1,00 = 137,50 m ²
	Sta. 0+050 - 0+100	50,00	x	2,75	x	1,00	x	1,00 = 137,50 m ²
	Sta. 0+100 - 0+156	56,00	x	2,75	x	1,00	x	1,00 = 154,00 m ²
	2 Ruas II							
	Sta. 0+000 - 0+050	50,00	x	2,50	x	1,00	x	1,00 = 125,00 m ²
	Sta. 0+050 - 0+100	50,00	x	2,50	x	1,00	x	1,00 = 125,00 m ²
	Sta. 0+100 - 0+122	50,00	x	2,50	x	1,00	x	1,00 = 125,00 m ²
	Sta. 0+150 - 0+175	25,00	x	2,50	x	1,00	x	1,00 = 62,50 m ²
	Sta. 0+122 - 0+127	5,00	x	<u>(2,50+3,00)</u>	x	1,00	x	1,00 = 13,75 m ²
				2,00				
							Jumlah Total Pek. Latahir = 880,25	m²
2,4	Pas. Prasasti							
						1,00	x	1,00 = 1,00 Paket
							Jumlah Total Pek. Prasasti = 1,00	Paket



PEMERINTAH DESA JEKULO
KECAMATAN JEKULO
KABUPATEN KUDUS

Jln. Raya Jekulo No. 157 (02914246070)
59382 Kudus

ANALISA HARGA SATUAN

PEKERJAAN = PEMBANGUNAN/REHABILITASI JALAN ASPAL RT 2 RW. 1 DESA JEKULO, JEKULO, KAB. KUDUS
LOKASI = PEMBANGUNAN/REHABILITASI JALAN LINGKUNGAN DESA
TAHUN ANGGARAN = RT.2 RW.1 DESA JEKULO
0 = 0

No	Kode Analisa	Koef.	Sat.	Uraian Pekerjaan	Harga Satuan Rp	Jumlah Rp
1	2	3	4	5	6	7
1.	BM_PUPR	1,00	m3	Pek. Laveling Lapen		2.035.750,38
		1,831	m3	* Agregat Kasar	350.000,00	640.845,07
		0,197	m3	* Agregat Halus	350.000,00	69.014,08
		88,400	kg	* Aspal	14.000,00	1.237.600,00
		0,007	jam	* Wheel Loader	253.000,00	1.793,05
		0,21	jam	* Dump Truck	269.000,00	56.086,27
		0,06	jam	* 3-Wheel Roller	156.000,00	9.496,51
		0,0004	jam	* Asp. Sprayer	116.000,00	43,94
		1,00	ls	* Alat bantu	-	-
		1,22	jam	* Tenaga Asfalt	17.142,86	20.871,46
2.	BM_PUPR	1,00	ltr	Pek. Lapis Rekat Asfalt (Track Coat)		14.869,37
		0,85	kg	* Aspal drum	14.000,00	11.881,80
		0,206	ltr	* Kerosene	11.000,00	2.266,00
		0,0020	jam	* Asphalt distributor 4000 l	311.000,00	624,50
		0,0004	jam	* Compressor 4000-6500 l/m	156.000,00	62,65
		0,0020	jam	* Pekerja	17.142,86	34,42
3.	BM_PUPR	1,00	m2	Pek. Lataasir		86.551,53
		0,007	m3	* Pasir Kasar	350.000,00	2.408,89
		0,014	m3	* Pasir Halus	350.000,00	4.817,77
		0,02	m3	* Kayu Bakar	750.000,00	11.250,00
		3,40	kg	* Aspal	14.000,00	47.586,00
		0,07	jam	* Wajan Gorengan	75.000,00	5.250,00
		0,01	jam	* Dum Truck	269.000,00	2.666,29
		0,001	jam	* Tandem Roller	265.000,00	332,58
		1,00	jam	* Alat Bantu	-	-
		0,71	jam	* Tenaga Asfalt	17.142,86	12.240,00

Dibuat oleh

AMRUL HIDAYAT, S.T
Perencana



PEMERINTAH DESA JEKULO
KECAMATAN JEKULO
KABUPATEN KUDUS
 Jln. Raya Jekulo No. 157 (02914246070)
 59382 Kudus

RENCANA PENGGUNAAN DANA

PEKERJAAN = PEMBANGUNAN/REHABILITASI JALAN ASPAL RT.1 RW.1 DESA JEKULO, JEKULO, KAB. KUDUS
 KEGIATAN = PEMBANGUNAN/REHABILITASI JALAN LINGKUNGAN DESA
 LOKASI = RT.1 RW.1 DESA JEKULO
 TAHUN ANGGARAN = 2023

NO	URAIAN	VOLUME	SAT.	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
				(Rp)	(Rp)
a	b	c	d	e	f
	Dimensi P L T sat.				
	Ruas I 153 2,75 m	420,75	m ²		
	Ruas II 50 2,50 m	125,00	m ²		
I	BAHAN MATERIAL				66.177.000,00
1	Pasir Halus	8	m ³	350.000,00	2.800.000,00
2	Pasir Kasar	3	m ³	350.000,00	1.050.000,00
3	Agregat Halus	3	m ³	350.000,00	1.050.000,00
4	Agregat Kasar	26	m ³	350.000,00	9.100.000,00
5	Aspalt	3315	kg	14.000,00	46.410.000,00
6	Kerosin	47	ltr	11.000,00	517.000,00
7	Kayu Bakar	7	m ³	750.000,00	5.250.000,00
II	UPAH TENAGA				6.720.000,00
	* UpahTukang 8 org x 7 hr	56	hok	120.000,00	6.720.000,00
III	SEWA ALAT				8.126.000,00
	* Pick Up (colt)	22	jam	125.000,00	2.750.000,00
	* Tandem Roller	4	jam	265.000,00	1.060.000,00
	* Aspalt Spreyer	1	jam	116.000,00	116.000,00
	* Wajan Gorengan	40	jam	75.000,00	3.000.000,00
	* Mobilisasi Alat	1	ls	1.200.000,00	1.200.000,00
IV	BIAYA OPRASIONAL				3.977.000,00
1	Belanja Perlengkapan ATK dan Benda Pos				
	* Kertas HVS 70 Grm	1	rim	50.000,00	50.000,00
	* Buku kwitansi	1	buah	8.000,00	8.000,00
	* Snelhecter plastik	6	buah	6.000,00	36.000,00
	* Clips	2	dos	12.000,00	24.000,00
	* Materai 10000	8	buah	10.000,00	80.000,00
2	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan				
	* Penggandaan dokumen pengadaan	6	bdl	25.000,00	150.000,00
	* Cetak Foto	60	lbr	3.000,00	180.000,00
	* Penjilidan	6	jilid	4.000,00	24.000,00
	* Papan Nama Proyek	1	pkt	150.000,00	150.000,00
3	Honorarium				
	* Ketua TPK	1	kgtn	250.000,00	250.000,00
	* Sekretaris TPK	1	kgtn	225.000,00	225.000,00
	* Anggota TPK	1	kgtn	200.000,00	200.000,00
	* Upah Perencana	1	kgtn	1.500.000,00	1.500.000,00
4	Makan Minum Musdes, Sosialisasi				
	* Snack Rapat	30	dos	10.000,00	300.000,00
5	Perjalanan Dinas				
	* SPPD Konsultasi Kabupaten	6	oh	75.000,00	450.000,00
6	Prasasti				
	* Prasasti	1	kgtn	350.000,00	350.000,00
				Jumlah I+II+III+IV	85.000.000,00
				Jumlah Total	85.000.000,00
				Dibulatkan	85.000.000,00
Terbilang : Delapan Puluh Lima Juta Rupiah					
Harga Sudah Termasuk PPN/PPH					

Kudus, 2022

Dibuat oleh :
Pelaksana Kegiatan

MARIF FATKHUR RAHMAN





PEMERINTAH DESA JEKULO
KECAMATAN JEKULO
KABUPATEN KUDUS

Jln. Raya Jekulo No. 157 (02914246070)
59382 Kudus

RENCANA ANGGARAN BIAYA

PEKERJAAN = PEMBANGUNAN/REHABILITASI JALAN ASPAL RW.1 DESA JEKULO, JEKULO, KAB. KUDUS
KEGIATAN = PEMBANGUNAN/REHABILITASI JALAN LINGKUNGAN DESA
LOKASI = RW.1 DESA JEKULO
TAHUN ANGGARAN = 2023

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SAT.	HARGA		TOTAL
				SAT.	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7
I	PEKERJAAN PERSIAPAN					1.200.000,00
1	Mobilisasi	1,00	ls	1.200.000,00	1.200.000,00	
II	PEKERJAAN STRUKTUR					79.823.185,35
1	Pek. Laveling Lapen	14,41	m3	2.035.750,38	29.341.702,87	
2	Pek. Lapis Rekat Asfalt (Track Coat)	218,30	ltr	14.869,37	3.245.983,91	
3	Pek. Latasir	545,75	m2	86.551,53	47.235.498,57	
III	BIAYA OPRASINAL PEKERJAAN					3.977.000,00
1	Belanja Perlengkapan ATK dan Benda Pos					
	* Kertas HVS 70 Grm	1	rim	50.000,00	50.000,00	
	* Buku kwitansi	1	buah	8.000,00	8.000,00	
	* Snelhecter plastik	6	buah	6.000,00	36.000,00	
	* Clips	2	dos	12.000,00	24.000,00	
	* Materai 10000	8	buah	10.000,00	80.000,00	
2	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan					
	* Penggandaan dokumen pengadaan	6	bdl	25.000,00	150.000,00	
	* Cetak Foto	60	lbr	3.000,00	180.000,00	
	* Penjilidan	6	jilid	4.000,00	24.000,00	
	* Papan Nama Proyek	1	pkt	150.000,00	150.000,00	
3	Honorarium					
	* Ketua TPK	1	kgtn	250.000,00	250.000,00	
	* Sekretaris TPK	1	kgtn	225.000,00	225.000,00	
	* Anggota TPK	1	kgtn	200.000,00	200.000,00	
	* Upah Perencana	1	kgtn	1.500.000,00	1.500.000,00	
4	Makan Minum Musdes, Sosialisasi					
	* Snack Rapat	30	dos	10.000,00	300.000,00	
5	Perjalanan Dinas					
	* SPPD Konsultasi Kabupaten	6	oh	75.000,00	450.000,00	
6	Prasasti					
	* Prasasti	1	kgtn	350.000,00	350.000,00	
JUMLAH TOTAL						85.000.185,35
DIBULATKAN						85.000.000,00
<i>Terbilang : Delapan Puluh Lima Juta Rupiah</i>						
Harga Sudah Termasuk Pajak						

Dibuat oleh :

AMRUL HIDAYAT, S.T
Perencana



PEMERINTAH DESA JEKULO
KECAMATAN JEKULO
KABUPATEN KUDUS

Jln. Raya Jekulo No. 157 (02914246070)
59382 Kudus

RINCIAN PERHITUNGAN VOLUME

PEKERJAAN = PEMBANGUNAN/REHABILITASI JALAN ASPAL RW.1 DESA JEKULO, JEKULO, KAB. KUDUS
KEGIATAN = PEMBANGUNAN/REHABILITASI JALAN LINGKUNGAN DESA
LOKASI = RW.1 DESA JEKULO
TAHUN ANGGARAN = 2023

No	Uraian Pekerjaan	Perhitungan Volume				
		P	L	T	al	Jumlah Sat.
a	b	c				
I PEKERJAAN PERSIAPAN						
1,1	Mobilisasi Alat					= 1,00 ls
II PEKERJAAN STRUKTUR						
2,1	Pek. Laveling Lapen					
1	Ruas I					
	Sta. 0+000 - 0+050	50,00	x 2,75	x 0,05	x 0,28	= 1,93 m ³
	Sta. 0+050 - 0+100	50,00	x 2,75	x 0,05	x 0,35	= 2,41 m ³
	Sta. 0+100 - 0+150	50,00	x 2,75	x 0,05	x 0,65	= 4,47 m ³
	Sta. 0+150 - 0+153	3,00	x 2,75	x 0,05	x 0,73	= 0,30 m ³
2	Ruas II					
	Sta. 0+000 - 0+050	50,00	x 2,50	x 0,05	x 0,85	= 5,31 m ³
						Jumlah Total Pek. Lapen = 14,41 m³
2,2	Pek. Lapis Rekat Asphalt (Track Coat)					
1	Ruas I	153,00	x 2,75	x 0,40	x 1,00	= 168,30 ltr
2	Ruas II	50,00	x 2,50	x 0,40	x 1,00	= 50,00 ltr
						Jumlah Total Pek. Track Coat = 218,30 ltr
2,3	Pek. Latasir					
1	Ruas I					
	Sta. 0+000 - 0+050	50,00	x 2,75	x 1,00	x 1,00	= 137,50 m ²
	Sta. 0+050 - 0+100	50,00	x 2,75	x 1,00	x 1,00	= 137,50 m ²
	Sta. 0+100 - 0+150	50,00	x 2,75	x 1,00	x 1,00	= 137,50 m ²
	Sta. 0+150 - 0+153	3,00	x 2,75	x 1,00	x 1,00	= 8,25 m ²
2	Ruas II					
	Sta. 0+000 - 0+050	50,00	x 2,50	x 1,00	x 1,00	= 125,00 m ²
						Jumlah Total Pek. Latasir = 545,75 m²
2,4	Pas. Prasasti					
				1,00	x 1,00	= 1,00 Paket
						Jumlah Total Pek. Prasasti = 1,00 Paket

Dibuat oleh :

AMRUL HIDAYAT, S.T
Perencana



**PEMERINTAH DESA JEKULO
KECAMATAN JEKULO
KABUPATEN KUDUS**

Jln. Raya Jekulo No. 157 (02914246070)
59382 Kudus

RENCANA PENGGUNAAN DANA

PEKERJAAN = PEMBANGUNAN/REHABILITASI JALAN BETON JALAN RT 2 - RT 4 RW 9 DESA JEKULO, JEKULO, KAB KUDUS
KEGIATAN = PEMBANGUNAN/REHABILITASI JALAN LINGKUNGAN DESA
LOKASI = RT.1 - RT4 RW.9 DESA JEKULO
TAHUN ANGGARAN = 2023

NO	URAIAN	VOLUME	SAT.	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
a	b	c	d	e	f
	Dimensi P L T sat.				
	Ruas I 308 2,75 0,15 m	127,05	m ³		
	Ruas II 53 2,50 0,15 m	19,88	m ³		
I	BAHAN MATERIAL				178.583.000,00
1	* Beton Readymix (K 250)	147	m ³	1.100.000,00	161.700.000,00
2	* Lpa	20	m ³	350.000,00	7.000.000,00
3	* Padas	37	m ³	105.000,00	3.885.000,00
4	* Bendrat	7	kg	25.000,00	175.000,00
5	* Besi Ø 10 (Patok Begesting)	78	kg	13.500,00	1.053.000,00
6	* Cutting Shealer	196	m	20.000,00	3.920.000,00
7	* Plastik Cor 2.5 x 25 m (rol)	10	rol	85.000,00	850.000,00
II	UPAH TENAGA				12.540.000,00
	* Upah Tukang 3 org x 12 hr	36	hok	115.000,00	4.140.000,00
	* Upah Pekerja 7 org x 12 hr	84	hok	100.000,00	8.400.000,00
III	SEWA ALAT				2.600.000,00
	* Sewa Begesting	54	m ²	25.000,00	1.350.000,00
	* Sewa Trowel	3	hr	250.000,00	750.000,00
	* Mobilisasi Alat	1	ls	500.000,00	500.000,00
IV	BIAYA OPRASIONAL				6.277.000,00
1	Belanja Perlengkapan ATK dan Benda Pos				
	* Kertas HVS 70 Grm	1	rim	50.000,00	50.000,00
	* Buku kwitansi	1	buah	8.000,00	8.000,00
	* Snelhecter plastik	6	buah	6.000,00	36.000,00
	* Clips	2	dos	12.000,00	24.000,00
	* Materai 10000	8	buah	10.000,00	80.000,00
2	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan				
	* Penggandaan dokumen pengandaan	6	bdl	25.000,00	150.000,00
	* Cetak Foto	60	lbr	3.000,00	180.000,00
	* Penjilidan	6	jilid	4.000,00	24.000,00
	* Papan Nama Proyek	1	pkt	150.000,00	150.000,00
3	Honorarium				
	* Ketua TPK	1	kgtn	350.000,00	350.000,00
	* Sekretaris TPK	1	kgtn	325.000,00	325.000,00
	* Anggota TPK	1	kgtn	300.000,00	300.000,00
	* Upah Perencana	1	kgtn	3.500.000,00	3.500.000,00
4	Makan Minum Musdes, Sosialisasi				
	* Snack Rapat	30	dos	10.000,00	300.000,00
5	Perjalanan Dinas				
	* SPPD Konsultasi Kabupaten	6	oh	75.000,00	450.000,00
6	Prasasti				
	* Prasasti	1	kgtn	350.000,00	350.000,00
				Jumlah I+II+III+IV	200.000.000,00
				Jumlah Total	200.000.000,00
				Dibulatkan	200.000.000,00

Terbilang : Dua Ratus Juta Rupiah
Harga Sudah Termasuk Ppn/PPh

Kudus, 2022

Dibuat oleh :
Pelaksana Kegiatan

M. ARIF FATKHUR RAHMAN





PEMERINTAH DESA JEKULO
KECAMATAN JEKULO
KABUPATEN KUDUS

Jln. Raya Jekulo No. 157 (02914246070)
59382 Kudus

ANALISA PEKERJAAN

PEKERJAAN = PEMBANGUNAN/REHABILITASI JALAN BETON JALAN RT 2 - RT.4 RW.9 DESA JEKULO, JEKULO, KAB. KUDUS
KEGIATAN = PEMBANGUNAN/REHABILITASI JALAN LINGKUNGAN DESA
LOKASI = RT.1 - RT4 RW.9 DESA JEKULO
TAHUN ANGGARAN = 2023

- 1 Jenis Pekerjaan : **Produksi LPA (lapis pondasi agregat kelas A)**
Satuan Pekerjaan : m³

Uraian	Satuan	Perkiraan kuantitas	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
A. Bahan				
1. Produksi batu pecah 20-30 mm	m ³	0,3524	300.000,00	105.720,00
2. Produksi batu pecah 05-20 mm	m ³	0,5286	300.000,00	158.580,00
3. Pasir urug (quarry - base camp)	m ³	0,3776	125.000,00	47.200,00
B. Peralatan				
1. Wheel loader 1,0-1,6 m ³	jam	0,0378	253.475,31	9.581,37
2. Blending equipment	jam	0,0402	156.381,79	6.286,55
C. Jumlah Harga Upah Tenaga, Bahan, Peralatan (A + B) :				327.367,91
D. Overheard & Profit 10% x C				
E. Harga Satuan Pekerjaan (C + D)				327.367,91

- 2 Jenis Pekerjaan : **Produksi LPA (lapis pondasi agregat kelas A) terkirim ke lokasi proyek**
Satuan Pekerjaan : m³

Uraian	Satuan	Perkiraan kuantitas	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
A. Bahan				
1. Produksi batu pecah 20-30 mm	m ³	0,3524	300.000,00	105.720,00
2. Produksi batu pecah 05-20 mm	m ³	0,5286	300.000,00	158.580,00
3. Pasir urug (quarry - base camp)	m ³	0,3776	125.000,00	47.200,00
B. Peralatan				
1. Wheel loader 1,0-1,6 m ³	jam	0,0463	253.475,31	11.735,91
2. Blending equipment	jam	0,0402	156.381,79	6.286,55
3. Dump truck 7,5 ton	jam	0,0822	269.754,91	22.173,85
C. Jumlah Harga Upah Tenaga, Bahan, Peralatan (A + B) :				351.696,31
D. Overheard & Profit 10% x C				
E. Harga Satuan Pekerjaan (C + D)				351.696,31

- 3 Jenis Pekerjaan : **Penambalan setempat / jalan lingkungan dengan LPA (lapis pondasi agregat kelas A)**

Satuan Pekerjaan : m³

Uraian	Satuan	Perkiraan kuantitas	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
A. Upah Tenaga				
1. Pekerja	jam	0,4625	14.285,71	6.607,39
2. Mandor	jam	0,0463		
B. Bahan				
1. Produksi LPA (lapis pondasi agregat kelas A)	m ³	1,2586	351.696,31	442.644,97
C. Peralatan				
1. Wheel loader 1,0-1,6 m ³	jam	0,0463	253.475,31	11.735,91
2. Dump truck 7,5 ton	jam	0,2584	269.754,91	69.704,67
3. Water tanker truck 3000-4000 l	jam	0,0141	240.996,72	3.398,05
4. Pedestrian Roller	jam	0,0527	55.776,40	2.939,42
5. Alat bantu	set	0,1500	34.650,00	5.197,50
D. Jumlah Harga Upah Tenaga, Bahan, Peralatan (A + B + C) :				542.227,91
E. Overheard & Profit 10% x C				
F. Harga Satuan Pekerjaan (D + E)				542.227,91



PEMERINTAH DESA JEKULO
KECAMATAN JEKULO
KABUPATEN KUDUS

Jln. Raya Jekulo No. 157 (02914246070)
 59382 Kudus

RINCIAN PERHITUNGAN VOLUME

PEKERJAAN = PEMBANGUNAN/REHABILITASI JALAN BETON JALAN RT 2 - RT 4 RW 9 DESA JEKULO, JEKULO, KAB KUDUS
 KEGIATAN = PEMBANGUNAN/REHABILITASI JALAN LINGKUNGAN DESA
 LOKASI = RT.1 - RT4 RW.9 DESA JEKULO
 TAHUN ANGGARAN = 2023

No	Uraian Pekerjaan	Perhitungan Volume									
		P	L	T	al	Jumlah	Sat.				
a	b	c									
I	PEKERJAAN PERSIAPAN										
1,1	Mobilisasi Alat					=	1,00	ls			
II	PEKERJAAN STRUKTUR										
2,1	Pek. Penambalan Setempat dengan LPA										
	1 Ruas I										
	Sta. 0+000 - 0+050	50,00	x	2,75	x	0,05	x	0,30	=	2,06	m ³
	Sta. 0+050 - 0+100	50,00	x	2,75	x	0,05	x	0,28	=	1,93	m ³
	Sta. 0+100 - 0+150	50,00	x	2,75	x	0,05	x	0,50	=	3,44	m ³
	Sta. 0+150 - 0+200	50,00	x	2,75	x	0,05	x	0,47	=	3,23	m ³
	Sta. 0+200 - 0+250	50,00	x	2,75	x	0,05	x	0,35	=	2,41	m ³
	Sta. 0+250 - 0+300	50,00	x	2,75	x	0,05	x	0,20	=	1,38	m ³
	Sta. 0+300 - 0+308	8,00	x	2,75	x	0,05	x	0,10	=	0,11	m ³
	2 Ruas II										
	Sta. 0+000 - 0+050	50,00	x	2,50	x	0,05	x	0,30	=	1,88	m ³
	Sta. 0+050 - 0+053	3,00	x	2,50	x	0,05	x	0,11	=	0,04	m ³
		Jumlah Total Pek. LPA				=	16,46	m³			
2,2	Pek. Begesting (2 x pakai)										
	* Pekerjaan Begesting	361,00	x	0,15	x	2,00	x	1,00	=	108,30	m ²
						108,30	/	2,00	=	54,15	m ²
		Jumlah Total Pek. Begesting				=	54,15	m²			
2,3	Pek. Beton K225 (Readymix)										
	1 Ruas I										
	Sta. 0+000 - 0+050	50,00	x	2,75	x	0,15	x	1,00	=	20,63	m ³
	Sta. 0+050 - 0+100	50,00	x	2,75	x	0,15	x	1,00	=	20,63	m ³
	Sta. 0+100 - 0+150	50,00	x	2,75	x	0,15	x	1,00	=	20,63	m ³
	Sta. 0+150 - 0+200	50,00	x	2,75	x	0,15	x	1,00	=	20,63	m ³
	Sta. 0+200 - 0+250	50,00	x	2,75	x	0,15	x	1,00	=	20,63	m ³
	Sta. 0+250 - 0+300	50,00	x	2,75	x	0,15	x	1,00	=	20,63	m ³
	Sta. 0+300 - 0+308	8,00	x	2,75	x	0,15	x	1,00	=	3,30	m ³
	3 Ruas II										
	Sta. 0+000 - 0+050	50,00	x	2,50	x	0,15	x	1,00	=	18,75	m ³
	Sta. 0+050 - 0+003	3,00	x	2,50	x	0,15	x	1,00	=	1,13	m ³
		Jumlah Total Pek. Beton				=	146,93	m³			
2,4	Pek. Cutting Beton + Sealent										
	1 Ruas I	308,00	/	5,00	x	2,75	x	1,00	=	169,40	m'
	3 Ruas II	53,00	/	5,00	x	2,50	x	1,00	=	26,50	m'
		Jumlah Total Pek. Cutting + Sealent				=	195,90	m'			
2,5	Pekerjaan Bereman Padas										
	1 Ruas I										
	Sta. 0+000 - 0+050	50,00	x	$\frac{(0,20+0,40)}{2,00}$	x	0,15	x	2	=	4,50	m ³
	Sta. 0+050 - 0+100	50,00	x	$\frac{(0,20+0,40)}{2,00}$	x	0,15	x	2	=	4,50	m ³
	Sta. 0+100 - 0+150	50,00	x	$\frac{(0,20+0,40)}{2,00}$	x	0,15	x	2	=	4,50	m ³
	Sta. 0+150 - 0+200	50,00	x	$\frac{(0,20+0,40)}{2,00}$	x	0,15	x	2	=	4,50	m ³
	Sta. 0+200 - 0+250	50,00	x	$\frac{(0,20+0,40)}{2,00}$	x	0,15	x	2	=	4,50	m ³

	Sta. 0+250 - 0+300	50,00	x	$\frac{(0,20+0,40)}{2,00}$	x	0,15	x	2	=	4,50	m ³	
	Sta. 0+300 - 0+308	8,00	x	$\frac{(0,20+0,40)}{2,00}$	x	0,15	x	2	=	0,72	m ³	
2	Ruas II											
	Sta. 0+000 - 0+050	50,00	x	$\frac{(0,20+0,40)}{2,00}$	x	0,15	x	2	=	4,50	m ³	
	Sta. 0+050 - 0+100	3,00	x	$\frac{(0,20+0,40)}{2,00}$	x	0,15	x	2	=	0,27	m ³	
	Jumlah Total Pek. Bereman Padas									=	32,49	m³

Dibuat oleh .

AMRUL HIDAYAT, S.T
Perencana



PEMERINTAH DESA JEKULO
KECAMATAN JEKULO
KABUPATEN KUDUS

Jln. Raya Jekulo No. 157 (02914246070)
59382 Kudus

RENCANA ANGGARAN BIA YA

PEKERJAAN = PEMBANGUNAN/REHABILITASI JALAN BETON JALAN RT.2 - RT.4 RW.9 DESA JEKULO, JEKULO, KAB. KUDUS
KEGIATAN = PEMBANGUNAN/REHABILITASI JALAN LINGKUNGAN DESA
LOKASI = RT.1 - RT.4 RW.9 DESA JEKULO
TAHUN ANGGARAN = 2023

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SAT.	HARGA		TOTAL
				SAT.	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7
I	PEKERJAAN PERSIAPAN					500.000,00
1	Mobilisasi	1,00	ls	500.000,00	500.000,00	
II	PEKERJAAN STRUKTUR					193.223.432,39
1	Pek. Lpa	16,46	m3	542.227,91	8.927.104,79	
2	Pek. Begesting	54,15	m2	25.000,00	1.353.750,00	
3	Pek. Beton K 250 (Readymix)	146,93	m3	1.181.805,09	173.636.712,95	
4	Pek. Cutting Sealer	195,90	m'	20.000,00	3.918.000,00	
5	Pek. Bereman Padas	32,49	m3	165.831,48	5.387.864,65	
III	BIAYA OPASINAL PEKERJAAN					6.277.000,00
1	Belanja Perlengkapan ATK dan Benda Pos					
	* Kertas HVS 70 Grm	1	rim	50.000,00	50.000,00	
	* Buku kwitansi	1	buah	8.000,00	8.000,00	
	* Snelhecter plastik	6	buah	6.000,00	36.000,00	
	* Clips	2	dos	12.000,00	24.000,00	
	* Materai 10000	8	buah	10.000,00	80.000,00	
2	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan					
	* Penggandaan dokumen pengadaan	6	bdl	25.000,00	150.000,00	
	* Cetak Foto	60	lbr	3.000,00	180.000,00	
	* Penjilidan	6	jilid	4.000,00	24.000,00	
	* Papan Nama Proyek	1	pkt	150.000,00	150.000,00	
3	Honorarium					
	* Ketua TPK	1	kgtn	350.000,00	350.000,00	
	* Sekretaris TPK	1	kgtn	325.000,00	325.000,00	
	* Anggota TPK	1	kgtn	300.000,00	300.000,00	
	* Upah Perencana	1	kgtn	3.500.000,00	3.500.000,00	
4	Makan Minum Musdes, Sosialisasi					
	* Snack Rapat	30	dos	10.000,00	300.000,00	
5	Perjalanan Dinas					
	* SPPD Konsultasi Kabupaten	6	oh	75.000,00	450.000,00	
6	Prasasti					
	* Prasasti	1	kgtn	350.000,00	350.000,00	
JUMLAH TOTAL						200.000.432,39
DIBULATKAN						200.000.000,00
Terbilang : Dua Ratus Juta Rupiah						
Harga Sudah Termasuk Pajak						

Dibuat oleh

AMRUL HIDAYAT, S.T
Perencana